PI 01 existant
RESEAU EAU POTABLE - position indicative
EAUX USEES - position indicative
EP DN 200 GRAVITAIRE EXISTANT
RESEAU EU EXISTANT CONSERVE
EP DN 300 PVC
EP DN 400 PVC
EP DN 250 PVC
NGF 34.18 m
GENIE CIVIL TELEPHONE - position indicative
Raccordement sur réseau HTa existant A la charge ENEDIS Alimentation de deux transfos intégrés
6%
5%
01
02
03
04
06
Local Transfo R+1
Piquage AEP
DN 100 P.I.
Dn 100 Desserte
1 Robinet vanne DN 100
1 Robinet vane DN 80
Regard à compteur double.
Parcelle BK 402
Parcelle BK 403
Parcelle BK 397
Zone E26
Espaces à planter
Séparateur à Hydrocarbures 5mg/l
Type SH/6658/50 V100 SIMOP
Longueur 4,387 m - diamètre 1.9 m
Chambre souterraine de pressurisation
2 Pompes débit 60 m3/h
Moteur thermique
Pression entre 1 bar et 15 bars
Tuyère d'échappement des gazs des moteurs des ponpes relevés à la hauteur de la clôture avec panneau de signalisation "POT D'ECHAPPEMENT"
Ajouté
EP DN 500 PVC
EU GRAVITAIRE DN 200
Refoulement EU DN 75
AEP DN 100
Pente 0%
Pente 4%
ENEDIS BT 6 FOURREAUX DN 160
EU DN 200 GRAVITAIRE
ENEDIS BT 4 FOURREAUX DN 160
Chambre de vannes
Réservoir Défense Incendie 120 m³ - Remplissage par eau potable DN 100
Réservoir métallique Tube de 3.00 m de diamètre et 17.00 m de long
Système TUBAO avec robinet à flotteur - Puisage avec Crépine intégrée
Borne de puisage à moins de 8.00 m - Event pour aération de la cuve.
Accessibilité pour entretien par 2 trous d'homme DN 650.
NGF 30.77 m
AEP DN 50
EP DN 300 PVC
AEP DN 63/75
EU DN 160 PVC
PI 04 Rouge
Ajouté
N°15
Ø1000
T rg : à définir
Fe rg : T - 1.4 m
Rd : Fe - 0.8 m
P : 2.20 m
N°8
Ø1000
T rg : à définir
Fe rg : T - 1.6 m
Rd : Fe - 1.2 m
P : 2.80 m
N°7
Ø1000
T rg : à définir
Fe rg : T - 1.6 m
Rd : Fe - 1.2 m
P : 2.80 m
Raccordement téléphonique Vers standard gestion de toutes les lignes de desserte intérieure
BASSIN DE REGULATION DES EAUX PLUVIALES
Bassin maçonné implanté sous le bâtiment 5.
Position indicative.
Volume utile : 1 920 m³
Emprise au sol : 768,00 m²
Hauteur de l'ouvrage : 2.50 m
Vidange par débit de fuite limité à :
30 m3/h soit 8.33 l/s
Colonnes Sèches
Racordement façade Rdc
NGF 30.73 m
EU REFOULEMENT PEHD DN 75
EP DN 600 PE-HD ANNELE
EP DN 600 PVC
Pompe de relevage EU
Chambre de vannes
ENEDIS BASSE-TENSION 3 DN 160
EU DN 160 GRAVITAIRE
NGF 30.99 m
NGF 35.80 m
NGF 30.49 m
NGF 33.39 m
NGF 27.78 m
CANALISATION DE VIDANGE DU BASSIN DE REGULATION
DEBIT LIMITE A 30 M3/H SOIT 8.33 L/S
EP DN 300 FONTE
EP FONTE DN 300
Rejet en mer
Canalisation posée sur le sable lestée par plots béton
DEBIT LIMITE A 30 m³/h
La falaise
La Plage
Domaine Maritime
Le Belv
AEP DN 100 INCENDIE
Pente 15%
GENIE CIVIL TELEPHONE 5 DN 42/45
SH
La placette
Le Parvis
PI 02 existant
Piquage sur chambre téléphonique existante
ENEDIS 2 FOURREAUX DN 160
EU GRVITAIRE DN 160 PVC
Bassin pour stockage d'eau en vue de l'arrosage par vaporisation des façades
Stockage pour protection de 4 heures
Volume utile 280 m³
Vidange par vanne commandée vers réseau d'évacuation des eaux pluviales hors période de phénomène pluvial.
Hauteur : 2.50 m
Surface au sol : 112,00 m²
Bassin de stockage d'eau pluviale En vue de la réutilisation pour l'arrosage
Raccordement de goutte à goutte
Volume utile : 50 m³
Vidange par vanne commandée vers réseau d'évacuation des eaux pluviales hors phénomène pluvial.
Hauteur : 2.50 m
Surface au sol : 20 m²
Théatre de verdure
N
0
5
10
20
50m

LEGENDE

🟩	EAUX PLUVIALES RESEAU SEPARATIF GRAVITAIRE
🟧	EAUX USEES RESEAU SEPARATIF GRAVITAIRE
🟧	EAUX USEES RESEAU SEPARATIF REFOULEMENT
🟦	EAU POTABLE
🟩	GENIE CIVIL TELEPHONE
🟥	ENEDIS BASSE TENSION
🟥	ENEDIS HTa
◎	REGARD DE VISITE EAUX PLUVIALES
●	REGARD A GRILLE EAUX PLUVIALES
⊗	REGARD DE VISITE EAUX USEES
⊗	POSTE DE REFOUEMENT
▫	CHAMBRE DE VANNES
SH	SEPARATEUR A HYDROCARBURES

Architecte:

L&L Architecture
07, Rue du pré Cornu, 38610 Gières
04.76.42.08.01
www.letlarchitecture.com

Maître d'ouvrage:

SAS LA GARDIOLE REAL ESTATE

105, Rue des Alliés 38100 Grenoble
04 76 24 80 60

La Gardiole

Construction d'Hébergement touristiques

Chemin de la Gardiole, 83140 Six Fours

Plan Réseaux EP - EU - AEP - TEL - ELEC BT/HTa		PC02-c
Echelle:	1 : 250	Phase : **PC**
N° A2422	Indice : A	Date : 10/04/2025

Révision	Date	Modifications

Ce document n'est pas un plan d'execution, ne peut en aucun cas être directement utilisé en chantier