EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 1
Coord. Lamb.93 X (Est): 678198,512
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6897505,174
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* EAVIN_17 (EXPLOITANT : EAVIN)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	35	50		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	157 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,52
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 4
Coord. Lamb.93 X (Est): 685807,808
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891231,454
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_08 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	70		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	173 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,58
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 4
Coord. Lamb.93 X (Est): 685807,808
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891231,454
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_08 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	70		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	173 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,58
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 4
Coord. Lamb.93 X (Est): 685807,808
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891231,454
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_08 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	70		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	173 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,58
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 5
Coord. Lamb.93 X (Est): 685685,954
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891370,284
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
* EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
* EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	700		
Limon F (‰)	350	200		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	limon argileux	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 5
Coord. Lamb.93 X (Est): 685685,954
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891370,284
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
* EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
* EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,6

Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	700		
Limon F (‰)	350	200		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	limon argileux	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE
Exploitant: SCDCS
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN PASCAL

Exploitant: EAVPA

Adresse:

Commune: 77165 LE PLESSI L AUNETTE

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 7
Coord. Lamb.93 X (Est): 685172,004
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891301,147
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
* SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,6

Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	500		
Limon F (‰)	125	250		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	argile	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 7
Coord. Lamb.93 X (Est): 685172,004
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891301,147
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
* SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,6

Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	500		
Limon F (‰)	125	250		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	argile	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 8
Coord. Lamb.93 X (Est): 685175,19
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891073,579
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_03 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,5

Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	218 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,73
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 8
Coord. Lamb.93 X (Est): 685175,19
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891073,579
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_03 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,5

Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	218 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,73
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 8
Coord. Lamb.93 X (Est): 685175,19
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891073,579
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_03 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,5

Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	218 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,73
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 9
Coord. Lamb.93 X (Est): 685014,846
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889422,61
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_05 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_19 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_01 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_02 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_03 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_04 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_05 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_09 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,1

Mat Organique : 19 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 9
Coord. Lamb.93 X (Est): 685014,846
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889422,61
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_05 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_19 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_01 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_02 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_03 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_04 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_05 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_09 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,1
Mat Organique : 19 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 9
Coord. Lamb.93 X (Est): 685014,846
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889422,61
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_05 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_19 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_01 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_02 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_03 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_04 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_05 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_09 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,1

Mat Organique : 19 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 10
Coord. Lamb.93 X (Est): 686073,547
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889432,819
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* EAVSI_07 (EXPLOITANT : EAVSI)
* EAVSI_08 (EXPLOITANT : EAVSI)
* SCDCS_04 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 10
Coord. Lamb.93 X (Est): 686073,547
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889432,819
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* EAVSI_07 (EXPLOITANT : EAVSI)
* EAVSI_08 (EXPLOITANT : EAVSI)
* SCDCS_04 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND
Exploitant: SCPRO
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 12
Coord. Lamb.93 X (Est): 684162,744
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891769,52
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCDCS_06 (EXPLOITANT : SCDCS)
* SCPRO_15 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,6

Mat Organique : 12 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	350	700		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	limon argileux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	228 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,76
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 12
Coord. Lamb.93 X (Est): 684162,744
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891769,52
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCDCS_06 (EXPLOITANT : SCDCS)
* SCPRO_15 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,6

Mat Organique : 12 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	350	700		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	limon argileux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	228 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,76
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 13
Coord. Lamb.93 X (Est): 684165,9
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887807,465
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_07 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_07 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 22 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 13
Coord. Lamb.93 X (Est): 684165,9
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887807,465
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_07 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_07 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 22 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHENNE

Exploitant: SCDCN

Adresse:

Commune: VER-SUR-LAUNETTE

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 16
Coord. Lamb.93 X (Est): 684395,353
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888114,932
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_07 (EXPLOITANT : EACSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8
Mat Organique : 18 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 17
Coord. Lamb.93 X (Est): 686511,99
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886250,908
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_10 (EXPLOITANT : SCVFI)
* SCVFI_18 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	35	85		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	205 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,68
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 18
Coord. Lamb.93 X (Est): 686305,786
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886202,487
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_11 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_11 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,7)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 18
Coord. Lamb.93 X (Est): 686305,786
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886202,487
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_11 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_11 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,7)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 19
Coord. Lamb.93 X (Est): 684450,026
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887544,481
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_16 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	225 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,75
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 20
Coord. Lamb.93 X (Est): 687499,603
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885808,026
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_15 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	200	600		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	211 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 21
Coord. Lamb.93 X (Est): 687560,963
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885952,453
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_04 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_01 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_04 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_14 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	60		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Moyenne		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	135 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,45
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 21
Coord. Lamb.93 X (Est): 687560,963
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885952,453
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_04 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_01 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_04 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_14 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	60		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Moyenne		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	135 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,45
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 23
Coord. Lamb.93 X (Est): 687965,442
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885515,416
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_03 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_03 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	55		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	140 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,47
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 23
Coord. Lamb.93 X (Est): 687965,442
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885515,416
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_03 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_03 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	55		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	140 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,47
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 24
Coord. Lamb.93 X (Est): 686057,004
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885251,19
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_16 (EXPLOITANT : SCVFI)
* SCVFI_17 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	210 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 25
Coord. Lamb.93 X (Est): 685418,354
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6883918,79
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_02 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_02 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	214 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,71
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 25
Coord. Lamb.93 X (Est): 685418,354
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6883918,79
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_02 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_02 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	214 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,71
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET
Exploitant: SCFVI
Adresse:
Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 26
Coord. Lamb.93 X (Est): 685638,751
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6883606,561
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_01 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	230 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 27
Coord. Lamb.93 X (Est): 698925,03
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6901962,946
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- SCPRO_18 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_30 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_31 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_32 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8
Mat Organique : 22 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	150	250		
Limon F (‰)	250	150		
Limon G (‰)	250			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sablo-argileux	argile sableuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	185 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,62
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 28
Coord. Lamb.93 X (Est): 700020,256
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6902433,052
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_27 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 5,09

Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	500		
Limon F (‰)	125	250		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	20	100		
Texture	argile	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 29
Coord. Lamb.93 X (Est): 699612,021
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6902157,556
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_26 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 5,09

Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	180	180		
Limon F (‰)	60	120		
Limon G (‰)	60			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	sable argileux	sable argileux		
Charge en cailloux	Nulle	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	162 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,54
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 30
Coord. Lamb.93 X (Est): 699447,072
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6902388,96
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_25 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 5,09

Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	180	250		
Limon F (‰)	60	150		
Limon G (‰)	60			
Epaisseur (cm)	30	50		
Texture	sable argileux	argile sableuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	116 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,39
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 31
Coord. Lamb.93 X (Est): 699869,151
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6901831,97
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_28 (EXPLOITANT : SCPRO)
* SCPRO_29 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 5,09

Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	700		
Limon F (‰)	125	200		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	20	100		
Texture	argile	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	195 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,65
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 8,2

Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 8,2

Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 8,2

Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 8,2

Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 33
Coord. Lamb.93 X (Est): 685011,422
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887642,925
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
* SCPRO_17 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 33
Coord. Lamb.93 X (Est): 685011,422
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887642,925
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
* SCPRO_17 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 34
Coord. Lamb.93 X (Est): 686490,315
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887039,383
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_13 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_09 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	225 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,75
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 34
Coord. Lamb.93 X (Est): 686490,315
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887039,383
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_13 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_09 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	225 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,75
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 35
Coord. Lamb.93 X (Est): 685543,481
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891513,73
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_15 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_16 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_17 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_12 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_13 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,6

Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	50		
Limon F (‰)	300	600		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	limon sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	182 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,61
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 35
Coord. Lamb.93 X (Est): 685543,481
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891513,73
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_15 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_16 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_17 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_12 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_13 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,6

Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	50		
Limon F (‰)	300	600		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	limon sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	182 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,61
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT
Exploitant: EAVIN
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE
Exploitant: SCDCS
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 38
Coord. Lamb.93 X (Est): 686549,385
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886924,239
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_13 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	700		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	limon argileux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	234 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,78
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 39
Coord. Lamb.93 X (Est): 685879,924
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889360,667
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* EAVPA_11 (EXPLOITANT : EAVPA)
* EAVSI_06 (EXPLOITANT : EAVSI)
* SCDCS_13 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	208 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 39
Coord. Lamb.93 X (Est): 685879,924
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889360,667
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* EAVPA_11 (EXPLOITANT : EAVPA)
* EAVSI_06 (EXPLOITANT : EAVSI)
* SCDCS_13 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	208 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN PASCAL

Exploitant: EAVPA

Adresse:

Commune: 77165 LE PLESSI L AUNETTE

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 39
Coord. Lamb.93 X (Est): 685879,924
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889360,667
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVPA_11 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_06 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_13 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	208 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 41
Coord. Lamb.93 X (Est): 686628,787
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886843,767
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_05 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_10 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_05 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 41
Coord. Lamb.93 X (Est): 686628,787
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886843,767
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_05 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_10 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_05 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 42
Coord. Lamb.93 X (Est): 686363,828
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886774,423
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_12 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_12 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_13 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat brut liquide

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 42
Coord. Lamb.93 X (Est): 686363,828
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886774,423
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_12 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_12 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_13 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 6,7

Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT
Exploitant: EAVIN
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 1
Coord. Lamb.93 X (Est): 678198,512
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6897505,174
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* EAVIN_17 (EXPLOITANT : EAVIN)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	35	50		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	157 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,52
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT
Exploitant: EAVIN
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 4
Coord. Lamb.93 X (Est): 685807,808
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891231,454
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_08 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	70		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	173 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,58
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE
Exploitant: SCDCS
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 4
Coord. Lamb.93 X (Est): 685807,808
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891231,454
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_08 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	70		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	173 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,58
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 4
Coord. Lamb.93 X (Est): 685807,808
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891231,454
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_08 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	70		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	173 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,58
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT
Exploitant: EAVIN
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 5
Coord. Lamb.93 X (Est): 685685,954
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891370,284
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	700		
Limon F (‰)	350	200		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	limon argileux	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 5
Coord. Lamb.93 X (Est): 685685,954
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891370,284
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	700		
Limon F (‰)	350	200		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	limon argileux	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN PASCAL

Exploitant: EAVPA

Adresse:

Commune: 77165 LE PLESSI L AUNETTE

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 7
Coord. Lamb.93 X (Est): 685172,004
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891301,147
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
* SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	500		
Limon F (‰)	125	250		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	argile	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 7
Coord. Lamb.93 X (Est): 685172,004
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891301,147
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
* SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	500		
Limon F (‰)	125	250		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	argile	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE
Exploitant: SCDCS
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 8
Coord. Lamb.93 X (Est): 685175,19
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891073,579
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_03 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,5
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	218 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,73
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 8
Coord. Lamb.93 X (Est): 685175,19
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891073,579
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_03 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,5
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	218 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,73
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 8
Coord. Lamb.93 X (Est): 685175,19
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891073,579
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_03 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,5
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	218 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,73
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 9
Coord. Lamb.93 X (Est): 685014,846
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889422,61
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_05 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_19 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_01 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_02 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_03 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_04 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_05 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_09 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,1
Mat Organique : 19 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 9
Coord. Lamb.93 X (Est): 685014,846
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889422,61
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_05 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_19 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_01 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_02 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_03 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_04 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_05 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_09 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,1
Mat Organique : 19 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 9
Coord. Lamb.93 X (Est): 685014,846
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889422,61
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_05 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_19 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_01 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_02 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_03 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_04 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_05 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_09 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,1
Mat Organique : 19 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE
Exploitant: SCDCS
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 10
Coord. Lamb.93 X (Est): 686073,547
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889432,819
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVSI_07 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_08 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_04 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY
Exploitant: EAVSI
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 10
Coord. Lamb.93 X (Est): 686073,547
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889432,819
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVSI_07 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_08 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_04 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY
Exploitant: EAVSI
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND
Exploitant: SCPRO
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE
Exploitant: SCDCS
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 12
Coord. Lamb.93 X (Est): 684162,744
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891769,52
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCDCS_06 (EXPLOITANT : SCDCS)
* SCPRO_15 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,6
Mat Organique : 12 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	350	700		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	limon argileux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	228 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,76
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND
Exploitant: SCPRO
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 12
Coord. Lamb.93 X (Est): 684162,744
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891769,52
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCDCS_06 (EXPLOITANT : SCDCS)
* SCPRO_15 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,6
Mat Organique : 12 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	350	700		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	limon argileux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	228 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,76
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS
Exploitant: SCVFI
Adresse:
Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 13
Coord. Lamb.93 X (Est): 684165,9
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887807,465
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_07 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_07 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 22 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 13
Coord. Lamb.93 X (Est): 684165,9
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887807,465
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_07 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_07 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 22 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY
Exploitant: EACSI
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHENNE

Exploitant: SCDCN

Adresse:

Commune: VER-SUR-LAUNETTE

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 16
Coord. Lamb.93 X (Est): 684395,353
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888114,932
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_07 (EXPLOITANT : EACSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8
Mat Organique : 18 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 17
Coord. Lamb.93 X (Est): 686511,99
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886250,908
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_10 (EXPLOITANT : SCVFI)
* SCVFI_18 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	35	85		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	205 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,68
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS
Exploitant: SCVFI
Adresse:
Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 18
Coord. Lamb.93 X (Est): 686305,786
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886202,487
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_11 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_11 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,7)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 18
Coord. Lamb.93 X (Est): 686305,786
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886202,487
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_11 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_11 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,7)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND
Exploitant: SCPRO
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 19
Coord. Lamb.93 X (Est): 684450,026
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887544,481
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_16 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	225 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,75
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 20
Coord. Lamb.93 X (Est): 687499,603
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885808,026
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_15 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	200	600		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	211 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 21
Coord. Lamb.93 X (Est): 687560,963
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885952,453
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_04 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_01 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_04 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_14 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	60		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Moyenne		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	135 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,45
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 21
Coord. Lamb.93 X (Est): 687560,963
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885952,453
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_04 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_01 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_04 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_14 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	60		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Moyenne		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	135 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,45
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 23
Coord. Lamb.93 X (Est): 687965,442
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885515,416
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_03 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_03 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	55		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	140 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,47
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 23
Coord. Lamb.93 X (Est): 687965,442
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885515,416
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_03 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_03 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	55		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	140 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,47
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS
Exploitant: SCVFI
Adresse:
Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 24
Coord. Lamb.93 X (Est): 686057,004
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885251,19
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_16 (EXPLOITANT : SCVFI)
* SCVFI_17 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	210 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS
Exploitant: SCVFI
Adresse:
Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 25
Coord. Lamb.93 X (Est): 685418,354
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6883918,79
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_02 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_02 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	214 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,71
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 25
Coord. Lamb.93 X (Est): 685418,354
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6883918,79
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_02 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_02 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	214 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,71
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 26
Coord. Lamb.93 X (Est): 685638,751
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6883606,561
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_01 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	230 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 27
Coord. Lamb.93 X (Est): 698925,03
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6901962,946
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- SCPRO_18 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_30 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_31 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_32 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8
Mat Organique : 22 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	150	250		
Limon F (‰)	250	150		
Limon G (‰)	250			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sablo-argileux	argile sableuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	185 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,62
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND
Exploitant: SCPRO
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 28
Coord. Lamb.93 X (Est): 700020,256
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6902433,052
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_27 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 5,09
Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	500		
Limon F (‰)	125	250		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	20	100		
Texture	argile	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND
Exploitant: SCPRO
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 29
Coord. Lamb.93 X (Est): 699612,021
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6902157,556
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_26 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 5,09
Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	180	180		
Limon F (‰)	60	120		
Limon G (‰)	60			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	sable argileux	sable argileux		
Charge en cailloux	Nulle	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	162 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,54
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND
Exploitant: SCPRO
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 30
Coord. Lamb.93 X (Est): 699447,072
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6902388,96
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_25 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 5,09
Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	180	250		
Limon F (‰)	60	150		
Limon G (‰)	60			
Epaisseur (cm)	30	50		
Texture	sable argileux	argile sableuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	116 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,39
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 31
Coord. Lamb.93 X (Est): 699869,151
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6901831,97
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_28 (EXPLOITANT : SCPRO)
* SCPRO_29 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 5,09

Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	700		
Limon F (‰)	125	200		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	20	100		
Texture	argile	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	195 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,65
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8,2
Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8,2
Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8,2
Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8,2
Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 33
Coord. Lamb.93 X (Est): 685011,422
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887642,925
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
* SCPRO_17 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 33
Coord. Lamb.93 X (Est): 685011,422
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887642,925
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
* SCPRO_17 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS
Exploitant: SCVFI
Adresse:
Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 34
Coord. Lamb.93 X (Est): 686490,315
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887039,383
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_13 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_09 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	225 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,75
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 34
Coord. Lamb.93 X (Est): 686490,315
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887039,383
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_13 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_09 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	225 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,75
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 35
Coord. Lamb.93 X (Est): 685543,481
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891513,73
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_15 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_16 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_17 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_12 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_13 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	50		
Limon F (‰)	300	600		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	limon sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	182 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,61
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY
Exploitant: EAVSI
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 35
Coord. Lamb.93 X (Est): 685543,481
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891513,73
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_15 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_16 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_17 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_12 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_13 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	50		
Limon F (‰)	300	600		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	limon sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	182 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,61
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT
Exploitant: EAVIN
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS
Exploitant: SCVFI
Adresse:
Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 38
Coord. Lamb.93 X (Est): 686549,385
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886924,239
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_13 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	700		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	limon argileux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	234 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,78
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 39
Coord. Lamb.93 X (Est): 685879,924
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889360,667
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVPA_11 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_06 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_13 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	208 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 39
Coord. Lamb.93 X (Est): 685879,924
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889360,667
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVPA_11 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_06 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_13 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	208 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN PASCAL
Exploitant: EAVPA
Adresse:
Commune: 77165 LE PLESSI L AUNETTE

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 39
Coord. Lamb.93 X (Est): 685879,924
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889360,667
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVPA_11 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_06 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_13 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	208 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 41
Coord. Lamb.93 X (Est): 686628,787
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886843,767
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_05 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_10 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_05 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 41
Coord. Lamb.93 X (Est): 686628,787
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886843,767
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_05 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_10 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_05 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type II-b

Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 42
Coord. Lamb.93 X (Est): 686363,828
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886774,423
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_12 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_12 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_13 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET
Exploitant: SCFVI
Adresse:
Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase liquide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type II-b
Tenue en tas: Liquide

Point de sondage :

Nom du sondage: 42
Coord. Lamb.93 X (Est): 686363,828
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886774,423
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_12 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_12 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_13 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT
Exploitant: EAVIN
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 1
Coord. Lamb.93 X (Est): 678198,512
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6897505,174
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* EAVIN_17 (EXPLOITANT : EAVIN)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	35	50		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	157 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,52
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 4
Coord. Lamb.93 X (Est): 685807,808
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891231,454
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_08 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	70		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	173 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,58
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 4
Coord. Lamb.93 X (Est): 685807,808
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891231,454
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_08 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	70		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	173 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,58
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 4
Coord. Lamb.93 X (Est): 685807,808
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891231,454
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_08 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	70		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	173 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,58
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 5
Coord. Lamb.93 X (Est): 685685,954
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891370,284
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	700		
Limon F (‰)	350	200		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	limon argileux	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 5
Coord. Lamb.93 X (Est): 685685,954
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891370,284
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVIN_08 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_11 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_14 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	700		
Limon F (‰)	350	200		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	limon argileux	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN PASCAL

Exploitant: EAVPA

Adresse:

Commune: 77165 LE PLESSI L AUNETTE

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 6
Coord. Lamb.93 X (Est): 685894,697
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6890782,861
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_03 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_09 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVPA_10 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_10 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_11 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_15 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_02 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	20	55		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	129 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,43
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE
Exploitant: SCDCS
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 7
Coord. Lamb.93 X (Est): 685172,004
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891301,147
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
* SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	500		
Limon F (‰)	125	250		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	argile	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 7
Coord. Lamb.93 X (Est): 685172,004
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891301,147
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
* SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	500		
Limon F (‰)	125	250		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	argile	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE
Exploitant: SCDCS
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 8
Coord. Lamb.93 X (Est): 685175,19
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891073,579
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_03 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,5
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	218 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,73
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 8
Coord. Lamb.93 X (Est): 685175,19
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891073,579
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_03 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,5
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	218 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,73
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND
Exploitant: SCPRO
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 8
Coord. Lamb.93 X (Est): 685175,19
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891073,579
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_02 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- SCDCS_05 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_03 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,5
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	218 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,73
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 9
Coord. Lamb.93 X (Est): 685014,846
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889422,61
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_05 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_19 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_01 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_02 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_03 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_04 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_05 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_09 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,1
Mat Organique : 19 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 9
Coord. Lamb.93 X (Est): 685014,846
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889422,61
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_05 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_19 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_01 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_02 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_03 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_04 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_05 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_09 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,1
Mat Organique : 19 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 9
Coord. Lamb.93 X (Est): 685014,846
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889422,61
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_05 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_19 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_01 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_02 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_03 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_04 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_05 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_09 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,1
Mat Organique : 19 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE
Exploitant: SCDCS
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 10
Coord. Lamb.93 X (Est): 686073,547
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889432,819
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVSI_07 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_08 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_04 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 10
Coord. Lamb.93 X (Est): 686073,547
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889432,819
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVSI_07 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_08 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_04 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 11
Coord. Lamb.93 X (Est): 683734,755
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891715,525
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_10 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_12 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_84 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_04 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVSI_09 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCPRO_07 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_10 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_11 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_34 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	191 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,64
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE
Exploitant: SCDCS
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 12
Coord. Lamb.93 X (Est): 684162,744
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891769,52
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCDCS_06 (EXPLOITANT : SCDCS)
* SCPRO_15 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,6
Mat Organique : 12 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	350	700		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	limon argileux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	228 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,76
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND
Exploitant: SCPRO
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 12
Coord. Lamb.93 X (Est): 684162,744
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891769,52
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCDCS_06 (EXPLOITANT : SCDCS)
* SCPRO_15 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,6
Mat Organique : 12 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	350	700		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	limon argileux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	228 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,76
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 13
Coord. Lamb.93 X (Est): 684165,9
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887807,465
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_07 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_07 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 22 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 13
Coord. Lamb.93 X (Est): 684165,9
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887807,465
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_07 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_07 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 22 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY
Exploitant: EACSI
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHENNE

Exploitant: SCDCN

Adresse:

Commune: VER-SUR-LAUNETTE

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 15
Coord. Lamb.93 X (Est): 685028,643
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887817,663
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_16 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCN_36 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCDCN_46 (EXPLOITANT : SCDCN)
- SCFVI_09 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	350	700		
Limon F (‰)	300	200		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	argile limoneuse	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 16
Coord. Lamb.93 X (Est): 684395,353
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888114,932
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_07 (EXPLOITANT : EACSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8
Mat Organique : 18 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 17
Coord. Lamb.93 X (Est): 686511,99
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886250,908
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_10 (EXPLOITANT : SCVFI)
* SCVFI_18 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	35	85		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	205 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,68
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 18
Coord. Lamb.93 X (Est): 686305,786
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886202,487
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_11 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_11 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,7)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 18
Coord. Lamb.93 X (Est): 686305,786
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886202,487
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_11 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_11 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Assez battant (Ib= 1,7)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 19
Coord. Lamb.93 X (Est): 684450,026
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887544,481
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_16 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	225 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,75
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 20
Coord. Lamb.93 X (Est): 687499,603
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885808,026
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_15 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	200	600		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	211 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 21
Coord. Lamb.93 X (Est): 687560,963
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885952,453
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_04 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_01 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_04 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_14 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	60		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Moyenne		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	135 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,45
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Epandage suivi ou sur couvert végétal

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 21
Coord. Lamb.93 X (Est): 687560,963
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885952,453
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_04 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_01 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_04 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_14 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	60		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Moyenne		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	135 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,45
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Epandage suivi ou sur couvert végétal

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS
Exploitant: SCVFI
Adresse:
Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 23
Coord. Lamb.93 X (Est): 687965,442
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885515,416
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_03 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_03 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	55		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	140 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,47
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Epandage suivi ou sur couvert végétal

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 23
Coord. Lamb.93 X (Est): 687965,442
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885515,416
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_03 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_03 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	55		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	140 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,47
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Epandage suivi ou sur couvert végétal

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 24
Coord. Lamb.93 X (Est): 686057,004
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6885251,19
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_16 (EXPLOITANT : SCVFI)
* SCVFI_17 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	350	250		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	210 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS
Exploitant: SCVFI
Adresse:
Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 25
Coord. Lamb.93 X (Est): 685418,354
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6883918,79
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_02 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_02 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	214 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,71
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 25
Coord. Lamb.93 X (Est): 685418,354
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6883918,79
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_02 (EXPLOITANT : SCFVI)
* SCVFI_02 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	214 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,71
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 26
Coord. Lamb.93 X (Est): 685638,751
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6883606,561
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCFVI_01 (EXPLOITANT : SCFVI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	25	95		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	230 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 27
Coord. Lamb.93 X (Est): 698925,03
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6901962,946
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- SCPRO_18 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_30 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_31 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_32 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8
Mat Organique : 22 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	150	250		
Limon F (‰)	250	150		
Limon G (‰)	250			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sablo-argileux	argile sableuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	185 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,62
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 28
Coord. Lamb.93 X (Est): 700020,256
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6902433,052
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_27 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 5,09

Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	500		
Limon F (‰)	125	250		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	20	100		
Texture	argile	argile		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	200 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND
Exploitant: SCPRO
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 29
Coord. Lamb.93 X (Est): 699612,021
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6902157,556
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_26 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 5,09
Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	180	180		
Limon F (‰)	60	120		
Limon G (‰)	60			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	sable argileux	sable argileux		
Charge en cailloux	Nulle	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	162 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,54
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 30
Coord. Lamb.93 X (Est): 699447,072
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6902388,96
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_25 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 5,09
Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	180	250		
Limon F (‰)	60	150		
Limon G (‰)	60			
Epaisseur (cm)	30	50		
Texture	sable argileux	argile sableuse		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	116 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,39
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND
Exploitant: SCPRO
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 31
Coord. Lamb.93 X (Est): 699869,151
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6901831,97
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

* SCPRO_28 (EXPLOITANT : SCPRO)
* SCPRO_29 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 5,09
Mat Organique : 13 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	500	700		
Limon F (‰)	125	200		
Limon G (‰)	125			
Epaisseur (cm)	20	100		
Texture	argile	argile lourde		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	195 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,65
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	2 à 6 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8,2
Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8,2
Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8,2
Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 32
Coord. Lamb.93 X (Est): 684098,832
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888184,83
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_09 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_14 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_12 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_13 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_14 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_21 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_22 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_01 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_02 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_13 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 8,2
Mat Organique : 183 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	28	92		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 33
Coord. Lamb.93 X (Est): 685011,422
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887642,925
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
- SCPRO_17 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 33
Coord. Lamb.93 X (Est): 685011,422
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887642,925
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* EACSI_08 (EXPLOITANT : EACSI)
* SCPRO_17 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 34
Coord. Lamb.93 X (Est): 686490,315
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887039,383
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_13 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_09 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	225 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,75
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 34
Coord. Lamb.93 X (Est): 686490,315
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6887039,383
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_13 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_09 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	75	600		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	225 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,75
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 35
Coord. Lamb.93 X (Est): 685543,481
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891513,73
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_15 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_16 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_17 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_12 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_13 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	50		
Limon F (‰)	300	600		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	limon sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	182 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,61
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 35
Coord. Lamb.93 X (Est): 685543,481
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891513,73
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_14 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_15 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_16 (EXPLOITANT : EACSI)
- EACSI_17 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVSI_12 (EXPLOITANT : EAVSI)
- EAVSI_13 (EXPLOITANT : EAVSI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,6
Mat Organique : 16 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	50		
Limon F (‰)	300	600		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon sableux	limon sableux		
Charge en cailloux	Faible	Faible		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 3)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	182 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,61
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 36
Coord. Lamb.93 X (Est): 684555,555
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6888287,132
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_06 (EXPLOITANT : EACSI)
- EAVIN_10 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_11 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_14 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_20 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_21 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_22 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_23 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_24 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	350		
Limon F (‰)	350	600		
Limon G (‰)	350			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argileux	argile limoneuse		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 1,5)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	231 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,77
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY
Exploitant: EACSI
Adresse:
Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 37
Coord. Lamb.93 X (Est): 683250,876
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891512,018
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_11 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_12 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_01 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_02 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_10 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCPRO_01 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_08 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_09 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_12 (EXPLOITANT : SCPRO)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	50	250		
Limon F (‰)	300	400		
Limon G (‰)	300			
Epaisseur (cm)	27	93		
Texture	limon sableux	imon argilo-sableux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Très battant (Ib= 2,1)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	201 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,67
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	< 2 mois

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 38
Coord. Lamb.93 X (Est): 686549,385
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886924,239
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

* SCVFI_13 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	700		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	limon argileux		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	234 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,78
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 39
Coord. Lamb.93 X (Est): 685879,924
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889360,667
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVPA_11 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_06 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_13 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	208 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN SILLY

Exploitant: EAVSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 39
Coord. Lamb.93 X (Est): 685879,924
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889360,667
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVPA_11 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_06 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_13 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	208 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VECTEN PASCAL

Exploitant: EAVPA

Adresse:

Commune: 77165 LE PLESSI L AUNETTE

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 39
Coord. Lamb.93 X (Est): 685879,924
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6889360,667
Date de prélèvement: 13/03/2023

Parcelles rattachées

- EAVPA_11 (EXPLOITANT : EAVPA)
- EAVSI_06 (EXPLOITANT : EAVSI)
- SCDCS_13 (EXPLOITANT : SCDCS)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	500		
Limon F (‰)	200	250		
Limon G (‰)	200			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	limon argilo-sableux	argile		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,8)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	208 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,70
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL VINCENT

Exploitant: EAVIN

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA DUCHESNE

Exploitant: SCDCS

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: EARL CHARTIER SILLY

Exploitant: EACSI

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA PHILIPPE ROLLAND

Exploitant: SCPRO

Adresse:

Commune: SILLY-LE-LONG

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 40
Coord. Lamb.93 X (Est): 684874,448
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6891051,442
Date de prélèvement: 14/03/2023

Parcelles rattachées

- EACSI_01 (EXPLOITANT : EACSI)
- EANVI_06 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_20 (EXPLOITANT : EANVI)
- EANVI_83 (EXPLOITANT : EANVI)
- EAVIN_07 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_15 (EXPLOITANT : EAVIN)
- EAVIN_16 (EXPLOITANT : EAVIN)
- SCDCS_03 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_07 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCDCS_12 (EXPLOITANT : SCDCS)
- SCFVI_06 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCPRO_04 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_05 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCPRO_06 (EXPLOITANT : SCPRO)
- SCVFI_06 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm

pH : 7,45

Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS

Exploitant: SCVFI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 41
Coord. Lamb.93 X (Est): 686628,787
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886843,767
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_05 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_10 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_05 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 41
Coord. Lamb.93 X (Est): 686628,787
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886843,767
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_05 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_10 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_05 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 7,45
Mat Organique : 25 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,2)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA VIET ET FILS
Exploitant: SCVFI
Adresse:
Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase
Sous type effluent: Type I-c
Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 42
Coord. Lamb.93 X (Est): 686363,828
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886774,423
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_12 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_12 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_13 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Conseils de pratiques agronomiques - Fiche par sondage

Plan d'épandage : Digestats de Méthanisation Bio Multien

Identité de l'exploitant agricole

Nom de l'exploitation: SCEA FRANCOIS VIET

Exploitant: SCFVI

Adresse:

Commune: 77178 OISSERY

Effluent pour lequel l'aptitude est déterminée

Type d'effluent: Agricole
Digestat phase solide issu de la séparation de phase

Sous type effluent: Type I-c

Tenue en tas: Solide

Point de sondage :

Nom du sondage: 42
Coord. Lamb.93 X (Est): 686363,828
Coord. Lamb.93 Y (Nord): 6886774,423
Date de prélèvement: 03/03/2023

Parcelles rattachées

- SCFVI_08 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCFVI_12 (EXPLOITANT : SCFVI)
- SCVFI_08 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_12 (EXPLOITANT : SCVFI)
- SCVFI_13 (EXPLOITANT : SCVFI)

Description du profil de sol :

Arrêt sur roche : cm
pH : 6,7
Mat Organique : 21 °/oo

	1er horizon	2ème horizon	3ème horizon	4ème horizon
Argile (‰)	250	250		
Limon F (‰)	75	150		
Limon G (‰)	75			
Epaisseur (cm)	30	90		
Texture	Limon moyen	Limon moyen		
Charge en cailloux	Nulle	Nulle		

Caractéristique pédo-climatiques :

		COMMENTAIRE
Evaluation du risque de ruissellement	Sensibilité à la battance :	Peu battant (Ib= 0,4)
	Pente :	Absence
Evaluation du risque de lessivage	Réserve utile (RU) :	216 mm
	Pluie hivernale :	300 mm
	Coefficient du risque :	0,72
Evaluation de la dégradabilité	Durée d'engorgement :	Pas d'engorgement

< 0,5	de 0,5 à 2	> 2
Elevé	Moyen	Faible

Synthèse des recommandations

Classe d'aptitude (0, 1 ou 2) : 2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

Aptisol

Version 2

Attention : La fiabilité des indications repose sur la pertinence de levées de terrains réalisées par un observateur formé

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme