



Toulon, le 23/06/2025

PA15-2-b

Jean-Pierre GIRAN
Président de Toulon Provence Méditerranée
à

SAS « PRL Le Cerdan »
représentée par Monsieur BERTHON Valery
300, impasse du Plateau
13400 AUBAGNE
France

Direction Générale des Services

Valérie PAECHT
Directeur Général des Services

Affaire suivie par :

Direction Générale des Services Techniques Territoires et Proximité

Didier GOUBÉ - DGST

Direction de l'Eau et de l'Assainissement

Olivier AMBROSI - Directeur

Service Public d'Assainissement Non Collectif

Lionel GENSOLEN : Chef de service

Contact :

04 94 93 70 76 - spanc@metropletpm.fr

N/Réf. : DGSTTP/DEA/SPANC/JPG/VP/DG/OA/LG/IT/DV/25/83129BD0463-3947

Objet : Attestation de conformité d'un projet d'assainissement autonome

**ATTESTATION DE CONFORMITE
D'UN PROJET
D'ASSAINISSEMENT AUTONOME**

Adresse construction : 270, chemin de Courrens - 83140 SIX-FOURS-Les-PLAGES

Le Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la loi du 15 Février 1902,

VU la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 31 Décembre 2006,

VU l'article R431-16 du Code de l'Urbanisme

VU l'article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales

VU la circulaire du 22 Juin 2007,

VU les arrêtés du 07 Septembre 2009 modifié par les arrêtés du 07 Avril 2012,

VU le contrôle du Service Public d'Assainissement Non Collectif en date du Jeudi 19 juin 2025

**Atteste que le projet présenté par la SAS PRL Le Cerdan Représentée par M. BERTHON Valery
est conforme à la réglementation en vigueur.**

Pour le Président,
Par délégation,

Olivier AMBROSI
Directeur de l'Eau et de l'Assainissement

Numéro de dossier : **83129BD0463**

Date du contrôle : **19/06/2025**

Adresse de l'installation : Numéro parcellaire : **BD0463**

Voie : **270, chemin de Courrens**

Complément de Voie :

Code postal : **83140**

Ville : **SIX-FOURS-Les-PLAGES**

Caractéristiques de l'installation :

Année de construction :

Type de zonage : **NON COLLECTIF**

Surface de la parcelle : **5650 m²**

Surface d'ANC : **Environ 650m²**

Nombre de 3 équivalent-habitants : **14**

Nombre de 4 équivalent-habitants : **14 + 2Eqh Gardien**

Desservie en eau potable : **OUI**

100 EqH => coef. Correcteur = 0,70 => 70 EqH

Demandeur : **SAS « PRL Le Cerdan », représentée par M. BERTHON Valery**

Date de la demande : **19/06/2025**

Téléphone : **06.12.05.17.63**

E-mail :

Propriétaire : **SAS « PRL Le Cerdan », Représentée par M. BERTHON Valery**

Voie : **300, impasse du Plateau**

Complément de Voie :

Code postal : **13400**

Ville : **AUBAGNE**

Pays : **France**

Téléphone : **06.12.05.17.63**

E-mail :

Occupant :

Téléphone :

E-mail :

Adresse du service de Contrôle : **SPANC - Métropole Toulon Provence Méditerranée**

Voie : **107, Boulevard Henri Fabre - CS 30536**

Code postal : **83041**

Ville : **TOULON CEDEX 9**

Dernier Contrôle :

Date :

Nature du contrôle :

Le contrôle de bonne exécution s'effectue sur la base :

1. Du l'étude pédologique et hydrogéologique, déterminant la filière la mieux approprié en fonction de la nature du sol et de la capacité d'accueil de l'habitation.
2. Du formulaire de demande d'autorisation d'installation d'une filière d'assainissement non collectif.
3. Des éventuels précédents contrôles réalisés par le Service Public d'Assainissement non Collectif

ENVIRONNEMENT ET IMPLANTATION

Pente du terrain (en %) : **4 %**

Présence d'un captage ? **NON**

A une distance de plus de 35m ?

Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ?

Commentaire :

Présence de documents permettant de déterminer les caractéristiques du système ? **OUI**

Type de document : **Fiche sanitaire et étude pédologique**

REGARD DE COLLECTE : **OUI**

Le regard est-il accessible ? **OUI**

Commentaire :

6 regards centrale diamètre 600

résistance norme D400 + canalisation en CR8

REGARD DE VISITE : **OUI**

Le regard est-il accessible ?

Commentaire :

30 regards résistance norme A15

+ canalisation en CR8

PRETRAITEMENT : **OUI**

Type de prétraitement : **Fosse toutes eaux**

Volume (m3) : **30 m³ (selon abaque « DBO Expert »)**

Le Prétraitement est-il accessible ? **OUI**

Commentaire : **Dalle de répartition avec regards diamètre 600 résistance norme D400 + canalisation en CR8**

Bac à graisse : **NON**

Le bac à graisse est-il accessible ?

Volume (L) :

Commentaire : **Non prévu mais recommandé par l'étude (« souhaitable »)**

Préfiltre : **OUI**

Le préfiltre est-il accessible ? **OUI**

Commentaire : **Préfiltre à pouzzolane intégré à la fosse**

Ventilation : **OUI**

Présence d'une ventilation primaire ? **OUI (canalisation de chute)**

Présence d'une ventilation secondaire ? **OUI (ventilation basse avec extracteur solaire et filtre à charbon)**

Commentaire :

FILIERE DE TRAITEMENT : **OUI**

Type de traitement : **Lit d'épandage**

Dimensionnement : **13,4 * 9,45 = 127 mètres (20 rangées de 4 conduites « DBO Expert® » - « Enviroseptic® »)**

Positionné à au moins de 5 m de l'habitation ? **OUI**

Positionné à au moins de 3 m de tout arbre ? **OUI**

Positionné à au moins de 3 m des limites de parcelle ? **OUI**

Positionné à au moins de 35m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine ?

Commentaire :

Sol reconstitué. La zone d'épandage sera clôturée avec portillon fermer à clé.

Regard de répartition : **OUI**

Le regard est-il accessible ? **OUI**

Commentaire : **Tampons de classe résistance A15**

Regard de bouclage : **OUI**

Le regard est-il accessible ? **OUI (piézomètre à chaque rangées (20) + ventilations vers le regard de bouclage)**

Commentaire : **Tampons de classe résistance A15 + regard d'analyse diamètre 600 résistance norme D400**

MICROSTATION : NON

Marque :
Type :
Dimensionnement :
Numéro d'Agrément :
Commentaire :

POSTE DE RELEVAGE : NON

Volume de bâchée (L) : *Si besoin 80 litres*
Commentaire : *L'utilité sera jugée en phase travaux*

AVIS FAVORABLE

Commentaire :

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié la zone d'épandage sera clôturée avec portillon fermé à clé.

Obligation d'un cahier de vie, avec programme d'exploitation sur 10 ans, et de surveillance, simplifiée, de l'installation d'assainissement non collectif, (transmission annuelle de la section 3 du cahier de vie au SPANC) justifiant de l'entretien régulier (vidange, nettoyage préfiltre, surveillance du filtre).

*Le dimensionnement de l'installation est prévu pour les 28 Bungalows et le logement du gardien.
L'ensemble des distances réglementaires, en particulier vis-à-vis de la piscine, seront vérifiées lors du contrôle obligatoire de vérification de la bonne exécution des ouvrages.*

Le Propriétaire devra, dès la mise en place de l'installation et avant le recouvrement de celle-ci, prévenir le Service Public d'Assainissement Non Collectif au 04 94 93 70 76 (prix d'un appel local), afin de lui permettre d'exercer son droit de contrôle, de vérifier la concordance avec les plans et de délivrer, s'il y a lieu, l'autorisation de mise en service. En l'absence de cette formalité, il ne pourra être délivré de certificat de conformité pour l'assainissement non collectif.

Conformément à la délibération n° 10/12/270, ce contrôle donne lieu à l'application d'une redevance de 64,78€ TTC à régler à réception de l'avis de sommes à payer.

Date : **19/06/2025**

Le contrôleur du SPANC

VENTRE David



Pour le Président,
Par délégation,
Oliver AMBROSI
Directeur de l'Eau et de l'Assainissement



LOCALISATION DE L'ANC :



