

KOS PARTNERS

A l'attention de M. Alexandre CAVELIER
10 avenue Porte de LYON
69570 DARDILLY

N/réf : 69/25/18531/G2AVP/V1 du 27/06/2025

Objet : avis de l'impact du projet sur la nappe

Monsieur,

Comme précisé dans notre mail du 22/09/25, nous avons effectué un relevé de la sonde en place sur site (Forage F1/PZ à 204,6m NGF). La période d'acquisition est donc de 3 mois (voir en annexe). Les données récoltées indiquent une nappe dont le niveau haut a été mesuré vers 197,4m NGF.

Tenant compte du niveau moyen de la topographie actuelle du site (vers 204,6m NGF), pour un projet avec un niveau de sous-sol, on peut retenir, en première approche une pleine masse vers 201,6m NGF, soit à 4,0m au-dessus du niveau haut mesuré.

Dans ces conditions, les fondations du projet ne devraient pas interagir avec les fluctuations de la nappe.

La sonde sur site étant en place pour une durée de 12 mois, d'autres relevés seront réalisés pour vérifier l'état de la nappe, notamment en période de recharge.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous souhaitons bonne réception de la présente.

Cordialement

Gérald GERBAUD



Suivi des fluctuations de la nappe en PZ entre le 11/06/2025 et le 18/09/2025



