

Poste/Description			Phase 1		Phase 2		Parking Sud		TOTAL	
	U	P.U. HT	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
Détail des postes										
Frais généraux (8%)										
Frais généraux (8%)	Ft	8%		70 912,50		15 760,10		2 971,03	0,00	89 643,64
Frais généraux (8%)				70 912,50		15 760,10		2 971,03		89 643,64
Travaux préparatoires										
Dégagement des emprises										
Dépose de clôture	U	15,00	10,00	150,00	20,00	300,00	5,00	75,00	35,00	525,00
Dépose de barrière bois	U	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	600,00	40,00	600,00
Débroussaillage	m²	0,10	1259,58	125,96	278,04	27,80	84,00	8,40	1 621,62	162,16
Dépose de bordures	ML	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	180,00	60,00	180,00
Démolition de béton	m²	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	150,00	15,00	150,00
Rabotage des enrobés sur 6 cm	m²	4,00	277,20	1 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20	1 108,80
Travaux préparatoires				1 384,76		327,80		1 013,40		2 725,96
Travaux de terrassements										
Déblais et mise en stock sur site	m3	8,00	2672,00	21 376,00	995,00	7 960,00	0,00	0,00	3 667,00	29 336,00
Remblais avec matériaux du site	m3	10,00	336,00	3 360,00	105,00	1 050,00	0,00	0,00	441,00	4 410,00
Mise en remblais	m3	10,00	2336,00	23 360,00	890,00	8 900,00	0,00	0,00	3 226,00	32 260,00
Décapage de terre végétale et mise en stock sur site	m3	15,00	1299,00	19 485,00	456,00	6 840,00	0,00	0,00	1 755,00	26 325,00
Purge avec matériaux d'apport	m3	40,00	267,00	10 680,00	99,00	3 960,00	0,00	0,00	366,00	14 640,00
Travaux de terrassements				78 261,00		28 710,00		0,00		106 971,00
Voirie										
Fourniture et pose de géotextile	m²	1,00	4447,00	4 447,00	1835,00	1 835,00	0,00	0,00	6 282,00	6 282,00
Couche de forme										
GNT 0/20	m3	35,00	685,00	23 975,00	160,00	5 600,00	0,00	0,00	845,00	29 575,00
GNT 0/20 drainante	m3	40,00	487,00	19 480,00	207,00	8 280,00	0,00	0,00	694,00	27 760,00
GNT 0/60	m3	30,00	1033,00	30 990,00	823,00	24 690,00	0,00	0,00	1 856,00	55 680,00
Matériaux galets 20/60 y compris géotextile	m3	50,00	963,00	48 150,00	190,00	9 500,00	0,00	0,00	1 153,00	57 650,00
Scarification et reprofilage de CdF existant +/- 10 cm	m²	2,50	2825,00	7 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,00	7 062,50
Essais de plaque	U	150,00	20,00	3 000,00	5,00	750,00	0,00	0,00	25,00	3 750,00
Bordures et délimitations										
Bordure T2 béton continue	ml	33,00	739,20	24 393,60	79,20	2 613,60	44,00	1 452,00	862,40	28 459,20
Bordure T2 béton discontinue	ml	40,00	687,50	27 500,00	214,50	8 580,00	0,00	0,00	902,00	36 080,00
Bordure béton P3	ml	28,00	930,60	26 056,80	201,30	5 636,40	25,00	700,00	1 156,90	32 393,20
Dalles podotactiles	ml	90,00	26,40	2 376,00	4,40	396,00	0,00	0,00	30,80	2 772,00
Pav'Guide	ml	45,00	22,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	990,00
Enrobés / Revêtements										
Couche d'accrochage	m²	2,00	461,70	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	461,70	923,40
BBSG 0/10 ép. 6 cm	m²	20,00	3737,80	74 756,00	775,50	15 510,00	30,00	600,00	4 543,30	90 866,00
GB 0/14 sur 10 cm sur D126	m²	22,00	184,50	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	4 059,00
SE 0/6 sur 5 cm	m²	18,00	1299,10	23 383,80	60,50	1 089,00	40,00	720,00	1 399,60	25 192,80
Pavés béton 20x20x8 gris joint large (1,5cm)	m²	36,00	2858,90	102 920,40	775,50	27 918,00	0,00	0,00	3 634,40	130 838,40
Pavés béton 20x10x8 noir	m²	40,00	24,80	992,04	1,16	46,20	0,59	23,52	26,54	1 061,76
Béton balayé sur 15 cm	m²	60,00	55,00	3 300,00	0,00	0,00	15,00	900,00	70,00	4 200,00
Stabilisé 0/4 sur 6 cm	m²	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	6 531,00	326,55	6 531,00
Voirie				428 755,54		112 444,20		10 926,52		552 126,26
Eaux pluviales										
Canalisation y compris tranchée										
PVC DN 160	ML	115,00	60,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	6 900,00
PVC DN 200	ML	120,00	20,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2 400,00
PVC DN 400	ML	140,00	22,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	3 080,00
Ouvrages										
Regards DN800 classe C250	U	800,00	2,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 600,00
Tête de buse départementale	U	500,00	2,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 000,00
Tête de buse noue	U	200,00	2,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	400,00
Terrassement et modelage de noues	m²	10,00	735,00	7 350,00	240,00	2 400,00	0,00	0,00	975,00	9 750,00
Eaux pluviales				22 730,00		2 400,00		0,00		25 130,00

Poste/Description			Phase 1		Phase 2		Parking Sud		TOTAL	
	U	P.U. HT	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
Génie civil réseau secs - IRVE, vidéo, PV										
Génie Civil										
Démolition d'enrobés, sciage, réfection	ml	15,00	135,30	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	2 029,50
Réseau										
Tranchée	ml	35,00	472,80	16 548,00	0,00	0,00	79,00	2 765,00	551,80	19 313,00
PV pour tranchée dans un talus	ml	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	750,00	25,00	750,00
Gaine TPC 63	ml	4,00	180,00	720,00	0,00	0,00	105,00	420,00	285,00	1 140,00
Gaine TPC 90	ml	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25,00	5,00	25,00
Gaine TPC 110	ml	6,00	1473,60	8 841,60	0,00	0,00	248,00	1 488,00	1 721,60	10 329,60
Emergences										
Chambre 50x50	U	350,00	2,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	700,00
Chambre L1T	U	500,00	2,00	1 000,00	1,00	500,00	1,00	500,00	4,00	2 000,00
Chambre L2T	U	650,00	7,00	4 550,00	0,00	0,00	3,00	1 950,00	10,00	6 500,00
Chambre L3T	U	800,00	2,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 600,00
Chambre K2C	U	1 400,00	1,00	1 400,00	0,00	0,00	1,00	1 400,00	2,00	2 800,00
Massifs IRVE	U	350,00	10,00	3 500,00	0,00	0,00	5,00	1 750,00	15,00	5 250,00
Vidéosurveillance										
Câmera de vidéosurveillance neuve yc câblage	U	1 500,00	4,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 000,00
Génie civil réseau secs - IRVE, vidéo, PV				46 889,10		500,00		11 048,00		58 437,10
Eclairage										
Génie Civil										
Tranchée + TPC 63 + Cu + câble	ml	70,00	528,00	36 960,00	115,50	8 085,00	0,00	0,00	643,50	45 045,00
Candélabre										
Massif de fondation pour candélabre de 6 m	U	220,00	4,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	880,00
Massif de fondation pour candélabre de 9 m	U	400,00	9,00	3 600,00	3,00	1 200,00	0,00	0,00	12,00	4 800,00
Ensemble simple STELIUM H 9 M	U	2 362,50	2,00	4 725,00	3,00	7 087,50	0,00	0,00	5,00	11 812,50
Ensemble Double STELIUM H 9 M	U	3 463,75	7,00	24 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	24 246,25
Ensemble Simple STELIUM H 6 M	U	1 113,75	4,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4 455,00
Raccordement sur armoire PV	U	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	200,00
Essais de l'éclairage public, contrôle par un organisme agréé, consul, séance de paramétrage, mesures d'éclairement	Ft	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	0,00	0,00	2,00	8 000,00
Eclairage				79 066,25		20 372,50		0,00		99 438,75
Signalisation										
Signalisation horizontale										
Marquage au sol : passage piéton, bande Stop, Cédez-le-passage, marquage bus	M2	10,00	345,00	3 450,00	150,00	1 500,00	10,00	100,00	505,00	5 050,00
Marquage au sol: logo PMR, cycle, piéton, flèches	U	150,00	104,00	15 600,00	4,00	600,00	22,00	3 300,00	130,00	19 500,00
Signalisation verticale										
Panneaux de signalisation	U	250,00	64,00	16 000,00	5,00	1 250,00	10,00	2 500,00	79,00	19 750,00
Panneaux directionnels	U	450,00	4,00	1 800,00		0,00		0,00	4,00	1 800,00
Signalisation				36 850,00		3 350,00		5 900,00		46 100,00
Mobilier										
Gabion	ML	500,00	20,00	10 000,00		0,00	4,00	2 000,00	24,00	12 000,00
Portique limitation du gabarit	U	2 500,00	1,00	2 500,00		0,00		0,00	1,00	2 500,00
Délimitations										
Barrière mixte bois métal	ml	100,00	95,00	9 500,00	25,00	2 500,00	40,00	4 000,00	160,00	16 000,00
Clôture	ml	120,00	400,00	48 000,00	20,00	2 400,00	0,00	0,00	420,00	50 400,00
Portillons largeur 3 m	U	1 200,00	2,00	2 400,00		0,00		0,00	2,00	2 400,00
Mobilier				72 400,00		4 900,00		6 000,00		83 300,00
Aménagements paysagers										
Amendement de la TV du site	M3	30,00	300,00	9 000,00	80,00	2 400,00	0,00	0,00	380,00	11 400,00
Arbres	U	800,00	90,00	72 000,00	20,00	16 000,00	0,00	0,00	110,00	88 000,00
Plantations basses	m²	45,00	420,00	18 900,00	0,00	0,00	50,00	2 250,00	470,00	21 150,00
Engazonnement	m²	12,00	1680,80	20 169,60	466,40	5 596,80	0,00	0,00	2 147,20	25 766,40
Aménagements paysagers				120 069,60		23 996,80		2 250,00		146 316,40
RECAPITULATIF										
Frais généraux (8%)				70 912,50		15 760,10		2 971,03		89 643,64
Travaux préparatoires				1 384,76		327,80		1 013,40		2 725,96
Travaux de terrassements				78 261,00		28 710,00		0,00		106 971,00
Voirie				428 755,54		112 444,20		10 926,52		552 126,26
Eaux pluviales				22 730,00		2 400,00		0,00		25 130,00
Génie civil réseau secs - IRVE, vidéo, PV				46 889,10		500,00		11 048,00		58 437,10
Eclairage				79 066,25		20 372,50		0,00		99 438,75
Signalisation				36 850,00		3 350,00		5 900,00		46 100,00
Mobilier				72 400,00		4 900,00		6 000,00		83 300,00
Aménagements paysagers				120 069,60		23 996,80		2 250,00		146 316,40
Aléas (10%)		0,10		95 731,87		21 276,14		4 010,90		121 018,91
TOTAL DES TRAVAUX EN € HT				1 053 050,62 €		234 037,55 €		44 119,85 €		1 331 208,02 €
T.V.A 20%				210 610,12 €		46 807,51 €		8 823,97 €		266 241,60 €
TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC				1 263 660,75 €		280 845,06 €		52 943,82 €		1 597 449,62 €

Poste/Description			Phase 1		Phase 2		Parking Sud		TOTAL	
	U	P.U. HT	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant
* Prix valeur Septembre 2025										