




- gazon / (si existant réfection si besoin post chantier)
- stabilisé
- béton carrossable et piéton qualitatif
- béton piéton rampes Est
- trame béton calée sur trame façades
- massif arbustif existant / projeté essences variées 1 à 2u/2m2
- massif vivaces projeté 6u/m2
- massif arbustif et vivaces projeté vivaces 6u/m2 arbustes 1u/3m2
- sol parking et voirie projeté type écominéral de Ecovégétal ou similaire plot marquage place. Bordures existantes conservées
- sol en mulch pouvant accueillir des jeux ou équipement street work out
- muret soutènement gabion de rempli enrobé Hs 40 à 60cm / couverture assise bois continue
- muret de soutènement béton enduit
- bordure P1 béton arrassée pose inversée
- jarretière béton H40cm La8cm en retenue des terres
- arceaux vélos
- pas japonais dalle béton + remplissage stabilisé avec liant hydraulique
- bloc marche escalier béton
- terrain de pétanque
- bac à compost
- tour d'arbre béton
- clôture faite des GC PH existants + portillon
- emplacement et dim à préciser
- couverture gravier
- surface en entourée d'une volige bois sans vue
- emplacement regards et tampon géothermie (lot VRD) tampons remplissables pour intégration au paysage

- arbre existant conservé protégé
- arbre de sous-étage couronne évasée
- arbre tige et tige BB 4x tr 20 / 25 MG
- baliveau
- cépée 3 brins 4x tr 300 / 350 MG



0 2 6 20m