

Maitrise d'ouvrage :

Syndicat Mixte Lot Dourdou
25 place du Pré commun,
48500 LA CANOURGUE



S.M.L.D.
Syndicat Mixte Lot Dourdou

AVP : DOSSIER D'AVANT-PROJET

PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION
DES INNONDATIONS DU BASSIN DU LOT

AMENAGEMENTS SUR LE LOT AFIN DE REDUIRE
L'IMPACT DES CRUES DANS LA TRAVERSEE DE MENDE

Plan de situation détaillée - Pont Roupt

Echelle - 1/500^e



92, quai Pierre Scize
69005 LYON

Tel : **+(33) 04 78 14 04 04**
Mail : **biotec@biotec.fr**
Site : **biotec.fr**

BUREAU D'ETUDES
EN INGENIERIE ECOLOGIQUE

Réf / 22.058-AVP-C1

Format : 985 x 460		
Contrôle : C. Dauriat		
RELEVÉ	DESSINE	VERSION
C. Dauriat / mai 23	M. Gallo / oct. 23	1 / 25.10.23
R. Parrot / mai 23		

ETAT EXISTANT

Végétation arbustive et arborescente existante :

BOU : Bouleau

ER arg : Erable agenté

Cp Colo : Cépée de cotoneaster

PE : Peuplier

PRU : Prunellier

RES : Résineux

SA : Saule

SOR : Sorbier

TI : Tilleul

 Lit du Lot.

 Arbres seuls ou boisement, à préserver.

 Haie ornementale.

 Mobiliers urbains, à maintenir.

 Perré maçonné, à préserver.

 Réseau Enedis BT enterré.

 Réseau Enedis HTA souterrain.

AMENAGEMENTS

Travaux préliminaires :

- Installation de chantier.

- Implantation des ouvrages et piquetage, marquage des travaux forestiers.

- Dépose/repose du système de remontée des canoës **[Hors marché]**.

- Dépose des mobiliers urbains (bancs, poubelles, fontaines) **[Hors marché]**.

Travaux forestiers :

 Bouleau de diamètre ±40 cm, à conserver.

 Abattage et dessouchage d'un résineux de diamètre ±50 cm.

 Arrachage et dessouchage de haie ornementale.

Travaux de terrassement et de génie civil :

 Démontage et évacuation de la canalisation, y compris coffrage béton, longeant le pied de berge.

 Démontage des gabions, y compris ouverture des cages de récupération, mise en dépôt temporaire et réemploi dans le cadre du chantier des pierres.

 Démolition du perré maçonné, y compris réagréage si nécessaire de la jonction avec le tronçon maintenu en l'état.

 Démontage et évacuation de fondations d'un ancien ouvrage béton au sein du lit du Lot.

 Démontage et évacuation d'enrochements.

 Edification d'une structure de soutènement verticale à des fins de maintien du remblai routier.

 Futur sommet et pied de berge après travaux de reprofilage conformément aux profils types CI à CIII (doc. n°22.058-AVP-C2), y compris évacuation des produits obtenus en un lieu de décharge approprié.

 Edification d'une nouvelle structure de soutènement.

Travaux de végétalisation :

- Mise en place d'un lit de plants et plançons en transition aux extrémités amont et aval du linéaire aménagé.

- Principaux massifs de boutures de saules d'espèces indigènes adaptées.

- Principaux massifs de jeunes plants arbustifs et arborés d'espèces indigènes adaptées.

- Ensemencement des surfaces travaillées au moyen d'un mélange grainier adapté.

Travaux de garantie et de suivi des aménagements (3 saisons végétatives) :

- Contrôle et surveillance des ouvrages.

- Fauchage et arrosage nécessaires au développement des végétaux.

- Garantie des végétaux et reprise des dégradations.

- Elimination des essences exotiques indésirables en bordure de cours d'eau.

Maitrise d'ouvrage :

Syndicat Mixte Lot Dourdou
23 place du Pré commun,
48500 LA CANOURGUE



AVP : DOSSIER D'AVANT-PROJET

**PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION
DES INNONDATIONS DU BASSIN DU LOT**

**AMENAGEMENTS SUR LE LOT AFIN DE REDUIRE
L'IMPACT DES CRUES DANS LA TRAVERSEE DE MENDE**

Profils types CI à CIV - Pont Roupt

Echelle - 1/100^e



92, quai Pierre Scize
69003 LYON
Tél : **+33 (0) 4 78 14 06 06**
Mail : biotec@biotec.fr
Site : biotec.fr

BIOTEC
BUREAU D'ETUDES
EN INGENIERIE ECOLOGIQUE

Réf / 22.058-AVP-C2

Format : 1260 x 755		
Contrôle : C. Dautat		
RELEVÉ	DESSINÉ	VERSION
C. Dautat / mai 23	M. Gello / oct. 23	1 / 25.10.23
R. Parat / mai 23		

