

Cas/Cas: Annexes



Prélèvements AEP sur le forage de Vauluizard BSS000WCNN

Communauté de Communes du
Pithiverais-Gâtinais



Mars 2026



Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais

3B rue des Déportés
45 340 Beaune-la-Rolande

Interlocuteur :

Mme Derlmira DAUVILLIERS, Présidente

Mail : contact@pithiveraisgatinais.fr

Mme Charlotte DLUZNY, Service Eau et Assainissement

Mail : technicien.ea@pithiveraisgatinais.fr



ARCHYMED

5 rue de l'Industrie
45100 ORLEANS

Interlocuteur(s) :

M Mathias CHABERT

Fonction : Chargé de projets

Tél : 06 66 45 55 07

Mail : mathias.chabert@archymed.com

Mme Camille MENARD

Fonction : Cheffe de Projet

Tél : 06 37 63 24 89

Mail : camille.menard@archymed.com

REDACTION	DIFFUSION	
Rédigé par :	Document	AF221351_Annexes_Cas_par_Cas_01
MCH	Nombre de pages	14
Vérifié par :	Diffusion le	10/03/2026
CME / MCH	Révision	0

Annexe 4 – Programme de travaux et plan prévisionnel

La présente demande de prélèvement d'eau de nappe pour l'approvisionnement en eau potable ne demande aucun futur travaux.

Néanmoins, sont présentés ci-après la coupe géologique et technique du forage après diagnostics :

- Caméra ;
- Contrôle de cimentation gamma-gamma ;
- Contrôle par radioactivité naturelle ;
- Micromoulinet.

Le programme de fonctionnement du site est le suivant :

- Volume annuel : 525 600 m³/an ;
- Volume journalier moyen : 1 200 m³/jour ;
- Volume journalier de pointe : 2 400 m³/jour ;
- Débit : 120 m³/heure.

Pour rappel, des travaux de mise en conformité du site a été réalisé suite aux prescriptions de l'hydrogéologue agréé, notamment :

- Le comblement de l'ancien forage désaffecté ;
- Une sécurisation du site comprenant le remplacement de l'ancienne clôture, l'aménagement des abords et la sécurisation des regards.

