


Lotissement d'activités
LES JARDINS DES CRAOUX

Permis d'aménager
Annexes au PA 8
Programme des travaux
PA 8.a : ÉTUDE DE PERMÉABILITÉ

Dossier N° 10599

Décembre 2025

.....




PROCES VERBAL D'ESSAI DE PERMEABILITE

Objet:	ALLIAUD	
Commune:	MORIERES LES AVIGNON	
Date de l'essai:		8/12/2025
Intervenant :		Ph.ESCOT
Sondage:		T1 - Nord

ESSAI DE PERMEABILITE EP1

Profondeur (m)	0.7
Nature des sols testés	Limons argileux plastiques - quelques cailloutis




K (en m.s ⁻¹)	1.13E-06
K (en mm.h ⁻¹)	4

PROCES VERBAL D'ESSAI DE PERMEABILITE

Objet:	ALLIAUD	
Commune:	MORIERES LES AVIGNON	
Date de l'essai:		8/12/2025
Intervenant :		Ph.ESCOT
Sondage:		T2 - Nord

ESSAI DE PERMEABILITE EP2

Profondeur (m)	0.5
Nature des sols testés	Limons argileux plastiques - quelques cailloutis




K (en mm.s ⁻¹)	3.92E-06
K (en mm.h ⁻¹)	14

PROCES VERBAL D'ESSAI DE PERMEABILITE

Objet:	ALLIAUD	
Commune:	MORIERES LES AVIGNON	
Date de l'essai:		8/12/2025
Intervenant :		Ph.ESCOT
Sondage:		T3 - Centre

ESSAI DE PERMEABILITE EP3

Profondeur (m)	0.7
Nature des sols test�s	Limons argileux plastiques - quelques cailloutis




K (en m.s ⁻¹)	2.66E-06
K (en mm.h ⁻¹)	10

PROCES VERBAL D'ESSAI DE PERMEABILITE

Objet:	ALLIAUD	
Commune:	MORIERES LES AVIGNON	
Date de l'essai:		8/12/2025
Intervenant :		Ph.ESCOT
Sondage:		T4 - Centre

ESSAI DE PERMEABILITE EP4

Profondeur (m)	0.7
Nature des sols test�s	Limons argileux plastiques - quelques cailloutis




K (en m.s ⁻¹)	3.78E-06
K (en mm.h ⁻¹)	14

PROCES VERBAL D'ESSAI DE PERMEABILITE

Objet:	ALLIAUD	
Commune:	MORIERES LES AVIGNON	
Date de l'essai:		16/12/2025
Intervenant :	Ph.ESCOT	
Sondage:	S5 - nord	

ESSAI DE PERMEABILITE EP5

Profondeur (m)	2
Nature des sols test�s	Grave alluvionnaire 0/150 argileuse



K (en m.s ⁻¹)	8.80E-06
K (en mm.h ⁻¹)	32




PROCES VERBAL D'ESSAI DE PERMEABILITE

Objet:	ALLIAUD	
Commune:	MORIERES LES AVIGNON	
Date de l'essai:		16/12/2025
Intervenant :		Ph.ESCOT
Sondage:		S6 - Centre

ESSAI DE PERMEABILITE EP6

Profondeur (m)	1.8
Nature des sols test�s	Grave alluvionnaire 0/150 argileuse



K (en m.s ⁻¹)	1.16E-05
K (en mm.h ⁻¹)	42



Lotissement d'activités
LES JARDINS DES CRAOUX

Permis d'aménager
Annexes au PA 8
Programme des travaux
PA 8.b : ÉTUDE HYDRAULIQUE

Dossier N° 10599

Décembre 2025

.....

1 SITUATION ET DONNEES DE DEPART

A Caractéristiques du site

- * La topographie du site présente trois secteurs :
 - Secteur Nord-Est : un plateau à l'altitude moyenne 27.7 m NGF +/- 10 cm.
 - Secteur Nord-Ouest : un plateau à l'altitude moyenne 27.3 m NGF +/- 30 cm.
 - Secteur du quart Sud : les niveaux remontent en direction de la voie de desserte du groupe scolaire, aux altitudes comprises entre 28.2 et 28.5 m NGF. Un remblai artificiel, issu de dépôts sauvages de terres, existe dans l'angle Sud-Est : il devra être déblayé et évacué.
- * De par sa topographie et son environnement immédiat, l'opération projetée n'intercepte pas de bassin versant extérieur étant bordé au Nord, à l'Ouest et au Sud par des voies publiques, à l'Est par des propriétés privées situées en contrebas.
- * Le terrain dispose d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales dans le fossé routier de l'avenue Jean Monnet.

B Nature des sols

- * Les essais de perméabilité effectués ont mis en évidence deux horizons géologiques :
 - * Limons argileux plastiques, sous la couche de terre végétale
 - * Grave alluvionnaire 0/150 argileuse, à partir de 1 m de profondeur.
- * Les sondages n'ont pas été confrontés à des venues d'eau jusqu'aux profondeurs reconnues (2 m). Les données publiques de piézométrie du BRGM montrent que la nappe se situe à une profondeur de 24 mètres.
- * La valeur de perméabilité retenue résulte de la moyenne entre les deux essais EP5 et EP6 réalisés dans la couche alluvionnaire, car le fond des ouvrages sera situé dans cette couche.

2 MODALITES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

A Gestion de l'imperméabilisation des lots privés

L'imperméabilisation des lots privés est limitée par la présente étude hydraulique et sa traduction dans le règlement du lotissement.

Les eaux pluviales des lots privés seront entièrement collectées puis dirigées vers l'ouvrage de rétention commun.

B Dispositif commun de compensation de l'imperméabilisation

La surface imperméabilisée à compenser par le dispositif commun, comprend :

- * les espaces communs : chaussées, trottoirs, stationnements, piétonniers, espaces verts.
- * les espaces privés à bâtir, pour une imperméabilisation maximum de : 75% soit :

4 354 m²

C Nature des ouvrages de rétention

- * Le procédé de stockage retenu est celui du **bassin sec de rétention** fonctionnant en infiltration et rejet calibré.
- * En complément, un ouvrage de rétention et d'infiltration souterrain, sera réalisé sous la noue située au centre de la place commune : il sera composé de casiers visitables.

D Rejets possibles

Le rejet autorisé par la norme départementale est de : **13 l/s/ha**

E Capacité d'absorption du sol

	BV 1
Coefficient de perméabilité K moyen	37 mm/h
Coefficient de colmatage	0,70
Capacité d'absorption de l'ouvrage	26 mm/h

La capacité d'absorption est le produit du coefficient de perméabilité par celui de colmatage.

F Débit de fuite

Rejet autorisé utilisable par bassin versant.

BV 1
13 l/s/ha

Le débit de fuite total d'un ouvrage, cumule la capacité d'absorption du sol au rejet autorisé qui est utilisable.

3 MODALITES DE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES COMMUNS

- * Par application des coefficients de Montana délivrés par Météo-France pour Orange sur la dernière période connue 1970-2012, on déterminera le volume à stocker pour la pluie d'occurrence décennale.
- * Par ailleurs, le volume des ouvrages de stockage respectera les prescriptions du schéma d'assainissement des eaux pluviales du GRAND AVIGNON.

4 CALCULS DE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

A Bilan des surfaces

		BV 1			TOTAUX
Espaces communs imperméables : chaussées	coef 1,00	864 m ²			864 m ²
Espaces communs perméables : trottoirs	coef 0,50	370 m ²			370 m ²
Espaces communs perméables : stationnements	coef 0,15	1 145 m ²			1 145 m ²
Espaces communs naturels ou plantés	coef 0,15	376 m ²			376 m ²
Espaces privatifs non imperméabilisés	coef 0,15	1 451 m ²			1 451 m ²
Espaces privatifs imperméabilisés	coef 1,00	4 354 m ²			4 354 m ²
Surface du bassin versant - hors bassins/noues		8 560 m²			8 560 m²
Surface du bassin versant - y compris bassins/noues		9 035 m²			9 035 m²
Surface imperméabilisée équiv. - hors bassins/noues		5 677 m²			5 677 m²

B Rejets, infiltration et débit de fuite

Rejet possible vers exutoire	(cf 2-F)	11,7 l/s			11,7 l/s
Capacité d'absorption du sol des ouvrages	(cf 2-E)	26 mm/h			
Capacité d'absorption totale des ouvrages		3,1 l/s			3,1 l/s
Débit de fuite total des ouvrages		14,9 l/s			14,9 l/s

C Caractéristiques des ouvrages de rétention

		sous-ensembles			
		nord	central		
Bassins et noues infiltrants	Emprise	475 m ²	213 m ²	262 m ²	950 m²
	<u>géométrie en surface</u> Superficie	435 m ²	213 m ²	222 m ²	870 m²
	Périmètre		75 m	77 m	
	Profondeur		1,00 m	0,50 m	
	Pente des talus		1/3	1/3	
	<u>géométrie en fond</u> Superficie	151 m ²	35 m ²	116 m ²	
	Périmètre		30 m	65 m	
	Volume maximal avant débordement	208 m³	124 m³	84 m³	417 m³
	Ouvrages souterrains infiltrants		<u>calcaire 40/70</u>	<u>casiers</u>	
	Epaisseur moy		0,41 m	0,48 m	
	Superficie		225 m ²	225 m ²	
	Porosité		40%	97%	
	Volume	142 m³	37 m³	105 m³	142 m³
Volume maximal total du dispositif		350 m³			350 m³

D Utilisation des ouvrages de rétention

	Retour :	10 ans			10 ans
Surface active : S imp equ + S rétentions en eau		6 118 m²			6 118 m²
Volume à stocker (cf Annexe 1 Méthode des pluies)		336 m³			336 m³
Temps de vidange : fuite + infiltration		11,3 h			
			sous-ensembles		
			nord	central	
OUVRAGES AERIENS					
Bassins et noues	Hauteur d'eau		1,00 m	0,50 m	
	Surface du plan des bassins en eau	435 m ²	213 m ²	222 m ²	435 m²
	Volume de stockage aérien : bassins et/ou noues	208 m ³	124 m ³	84 m ³	208 m³
Volume bassins + noues + souterrain + canalisations		350 m³			350 m³

5 ASPECTS QUALITATIFS ET CONCLUSIONS

A Traitement et impact des ouvrages

La profondeur des bassins est faible et les pentes modérées par rapport à la taille des ouvrages.
Tous les ouvrages sont plantés d'arbres de haute tige et d'arbustes, accessibles à partir des voies.
La dépollution par décantation est réalisée par le volume mort mis en place sous la cote de vidange : 13 cm de hauteur.
Le fond des ouvrages, situé à 1 m et 1,30 m de profondeur sera très éloignée du toit de la nappe phréatique (24 m).

B Temps de vidange

Les temps de vidange, déterminés selon la modélisation de la méthode des pluies, à partir du moment où les bassins sont remplis, sont inférieurs à la durée de 24 heures fixée par la MISE 84.

C Conclusions quantitatives

Le dispositif permet de faire face à la pluie d'occurrence décennale.
Au-delà de cette occurrence, le bassin continuera à se remplir, puis débordera sur les parties communes de l'opération.
Le volume minimal de rétention fixé par le schéma communautaire de **60 l m²/imperméabilisé**, est atteint **341 m³**
Le calcul des débits avant et après aménagement, montre l'amélioration de l'hydraulique du quartier, et que le réseau public est en capacité de recevoir les rejets provenant de l'opération (Annexe 2).

BV 1

Surface active

6 118 m²

Fuite

14,9 l/s

Volume stock

336 m³

T vidange

11,3 h

Période de retour : 10 ans

Coefficients de Montana (*)

Station : ORANGE (84)

(*) Formule des hauteurs, méthode du renouvellement

Période : 1970 2012

intervalle	6-30mn	30mn-2h	2h-12h	12h-48h
a =	5,024	7,429	21,446	30,903
b =	0,409	0,523	0,746	0,801

Durée (h)	Durée (mn)	Pluie (mm)	Fuite (mm)	Stock (mm)
0	0	0,0	0,0	0,0
	15	24,9	2,2	22,7
	30	37,5	4,4	33,1
	45	45,7	6,6	39,1
1	60	52,4	8,8	43,6
	75	58,3	10,9	47,3
	90	63,5	13,1	50,4
	105	68,4	15,3	53,1
2	120	72,4	17,5	54,8
	135	74,6	19,7	54,9
	150	76,6	21,9	54,7
	165	78,4	24,1	54,4
3	180	80,2	26,3	53,9
	195	81,8	28,4	53,4
	210	83,4	30,6	52,8
	225	84,9	32,8	52,1
4	240	86,3	35,0	51,3
	255	87,6	37,2	50,4
	270	88,9	39,4	49,5
	285	90,1	41,6	48,6
5	300	91,3	43,8	47,5
	315	92,5	46,0	46,5
	330	93,6	48,1	45,4
	345	94,6	50,3	44,3
6	360	95,6	52,5	43,1
	375	96,6	54,7	41,9
	390	97,6	56,9	40,7
	405	98,5	59,1	39,5
7	420	99,5	61,3	38,2
	435	100,4	63,5	36,9
	450	101,2	65,6	35,6
	465	102,1	67,8	34,2

Durée (h)	Durée (mn)	Pluie (mm)	Fuite (mm)	Stock (mm)
8	480	102,9	70,0	32,9
	495	103,7	72,2	31,5
	510	104,5	74,4	30,1
	525	105,3	76,6	28,7
9	540	106,0	78,8	27,2
	555	106,8	81,0	25,8
	570	107,5	83,2	24,3
	585	108,2	85,3	22,9
10	600	108,9	87,5	21,4
	615	109,6	89,7	19,9
	630	110,3	91,9	18,3
	645	110,9	94,1	16,8
11	660	111,6	96,3	15,3
	675	112,2	98,5	13,7
	690	112,8	100,7	12,2
	705	113,7	102,8	10,9
12	720	114,3	105,0	9,2
	735	114,8	107,2	7,6
	750	115,3	109,4	5,9
	765	115,8	111,6	4,2
13	780	116,3	113,8	2,5
	795	116,7	116,0	0,7
	810	117,2	118,2	0,0
	825	117,6	120,4	0,0
14	840	118,0	122,5	0,0
	855	118,4	124,7	0,0
	870	118,8	126,9	0,0
	885	119,2	129,1	0,0
15	900	119,6	131,3	0,0
	915	120,0	133,5	0,0
	930	120,4	135,7	0,0
	945	120,8	137,9	0,0

Durée (h)	Durée (mn)	Pluie (mm)	Fuite (mm)	Stock (mm)
16	960	121,2	140,1	0,0
	975	121,6	142,2	0,0
	990	121,9	144,4	0,0
	1005	122,3	146,6	0,0
17	1020	122,7	148,8	0,0
	1035	123,0	151,0	0,0
	1050	123,4	153,2	0,0
	1065	123,7	155,4	0,0
18	1080	124,1	157,6	0,0
	1095	124,4	159,7	0,0
	1110	124,7	161,9	0,0
	1125	125,1	164,1	0,0
19	1140	125,4	166,3	0,0
	1155	125,7	168,5	0,0
	1170	126,1	170,7	0,0
	1185	126,4	172,9	0,0
20	1200	126,7	175,1	0,0
	1215	127,0	177,3	0,0
	1230	127,3	179,4	0,0
	1245	127,6	181,6	0,0
21	1260	127,9	183,8	0,0
	1275	128,2	186,0	0,0
	1290	128,5	188,2	0,0
	1305	128,8	190,4	0,0
22	1320	129,1	192,6	0,0
	1335	129,4	194,8	0,0
	1350	129,7	196,9	0,0
	1365	130,0	199,1	0,0
23	1380	130,3	201,3	0,0
	1395	130,5	203,5	0,0
	1410	130,8	205,7	0,0
	1425	131,1	207,9	0,0
24	1440	131,4	210,1	0,0

