

Irrigation
Eau - domestique
- industrielle
Station de pompage
Forages horizontaux
Réseau enterré

Vos Réf. : QUESNOY LE MONTANT

Nos Réf. : D E V I S N° 2604054

Nat. :
Objet : Captage Irrigation

SCEA DU MONTANT
Mme Claire de COLNET
4, rue du Quesne

80132 QUESNOY LE MONTANT

Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant (Eur)
-------------	----	----------	------------	---------------

Projet: Section ZE Parcelle n°07

Altitude du TN: +60 m

Altitude de la nappe: +15 à +13 m

Niveau d'eau prévisionnel: -45 à -47 m

Dièvres (Fin de la Craie) -30 à -40 m

Offre pour la réalisation d'un captage irrigation en PVC Ø 315.285

Préparation -Amenée et Repli du matériel -Divers

Amenée et Repli Matériel de forage et de pompage	F	1,00	2 240,00	2 240,00
Fourniture d'eau pour travaux par vos soins		1,00		
Mise à disposition d'une citerne de 10 m3 pour transport d'eau	F/J	2,00	50,00	100,00
Fourniture de l'énergie électrique par groupe électrogène	F/J	2,00	210,00	420,00
Rapport de l'ouvrage - Compte rendu des pompes -Déclaration DREAL (L411-1) - Déclaration BSS	F	1,00	260,00	260,00

**SOUS-TOTAL Préparation -Amenée et Repli du matériel..
-Divers**

3 020,00

Description du forage de reconnaissance

Forage rotary Ø 320 à l'eau claire	MI	80,00	80,00	6 400,00
Tubage provisoire et Test de productivité	F	1,00	1 800,00	1 800,00

Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant (Eur)
Option:Acidification si debit incertain				
Fourniture et mise en oeuvre d'acide chlorhydrique à 30° Baumé	T	1,00	1 400,00	1 400,00
Descente et Remontée de pompe 6"	U	1,00	280,00	280,00
Pompage de Nettoyage et Developpement (Q< 80 m3/h)	H	2,00	265,00	530,00

SOUS-TOTAL Option:Acidification si debit incertain**2 210,00****SOUS-TOTAL Description du forage de reconnaissance..****8 200,00****Suivant le résultat: Alesage et Equipementen PVC Ø 315.285**

Forage Rotary par alesage Ø 400 mm	MI	80,00	40,00	3 200,00
Tubage PVC Ø 315 x 296 Plein à coller de +0.5 à -20 m	MI	20,50	110,00	2 255,00
Tubage PVC Ø 315 x 285 Plein à visser de -20 à -50 m	MI	30,00	135,00	4 050,00
Descente et Remontée de pompe 6"	U	1,00	280,00	280,00
Pompage de Nettoyage et Developpement (Q< 80 m3/h)	H	2,00	265,00	530,00
Cimentation de l'espace annulaire au CLK (D= 1.8) de 0 à -20 m et de -40 à -48 m(Toit de la nappe) 80 Kg/ml	MI	28,00	88,00	2 464,00
Fourniture et mise en place de graviers concassés 5 x15 de -20 à -40 m (71 Kg/ml)	T	1,40	380,00	532,00
Bouchon d'etanchéité à l'argile gonflante MIKOLIT de -48 à -49 m	MI	1,00	92,00	92,00
Fourniture et mise en oeuvre d'acide chlorhydrique à 30° Baumé	T	1,00	1 400,00	1 400,00
Descente et Remontée de pompe immergée 8 "	U	1,00	475,00	475,00
Pompage de Nettoyage et Developpement (Q> 80 m3/h)	H	2,00	280,00	560,00
Pompage d'Essais par palier	H	3,00	280,00	840,00
Pompage d'Essais longue durée	H	8,00	210,00	1 680,00
Protection de la tête de forage par couvercle PVC	U	1,00	70,00	70,00

Option: Acidification supplémentaire

Acidification supplémentaire par passe de 2 T	T	2,00	1 000,00	2 000,00
Descente et Remontée de pompe immergée 8 "	U	1,00	475,00	475,00
Pompage de Nettoyage et Developpement (Q> 80 m3/h)	H	2,00	280,00	560,00

SOUS-TOTAL Option: Acidification supplémentaire**3 035,00****SOUS-TOTAL Suivant le résultat: Alesage et Equipementen PVC Ø 315.285**

...

18 428,00**TOTAL Offre pour la réalisation d'un captage irrigation en PVC Ø 315.285**

...

29 648,00

	Montant (Eur)
Total H.T.	29 648,00
Total T.V.A. 20,00 %	5 929,60
Net à payer	35 577,60

Condition de règlement : Paiement par chèque : 30 % à la commande ,
le solde à la fin des travaux.

**(Suite aux evenemnts géopolitiques) Au vu de la fluctuation du prix
du PVC, celui ci sera revu à la date de la commande et reception
de l'acompte**

Offre valable 90 jours.

Dans l'espoir d'une réponse favorable ; Sincères Salutations.

Bon pour accord :

Date :

Nom :

Signature :

M.BONIFACE

SARL PICARDIE FORAGES
RECHERCHE GÉOLOGIQUE - HYDROGÉOLOGIE
2, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 80800 CERIS -
TEL : 03 22 76 65 48
CAPITAL 9146.94€ - RC B 324 950 632
APE 4313Z
CONTACT@PICARDIE-FORAGES.FR