

Aménagement d'une déviation du centre bourg de Macôt

Complément au dossier cas par cas

Volume du document | **Référence**

4 août 2026



Informations relatives au document

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Auteur(s)	Bastien Le Hello
Fonction	Directeur projet
Volume du document	Volume du document Référence

SOMMAIRE

1. DEMANDE DE COMPLEMENT AE 4

1.1 Référence du dossier 4

1.2 Demande de AE 4

1.3 Réponse / complément du pétitionnaire 4

1. DEMANDE DE COMPLEMENT AE

1.1 Référence du dossier

Numéro de référence de la demande : 021037/KK P

Nom de la demande : La Plagne Tarentaise (73) : Aménagement de la déviation du bourg de Macôt

Procédure : Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact pour un projet

Statut actuel de votre demande : À compléter.

1.2 Demande de AE

La demande de complément de AE en date du 31/07/26 est la suivante :

vous mentionnez qu'en matière de terrassement, le projet créera environ 98000 m³ de déblais et aura besoin de 50000 m³ de matériaux. Pouvez-vous préciser, parmi les besoins en remblais, la part de matériaux issus du site et l'origine des matériaux importés ? De même pour les déblais non réutilisés, pouvez-vous préciser leur destination ?

1.3 Réponse / complément du pétitionnaire

Les études AVP des terrassements montrent que les volumes de déblais représentent environ 98 000 m³ dont 20% seront matériaux rocheux. Les volumes de remblais sont d'environ 41 000 m³ dont 14 000 m³ de remblai en sol renforcé. Il est important de noter que des analyses spécifiques sur la nature des matériaux de déblais ont été menée pour optimiser leur réutilisation, notamment en remblais de sols renforcés. Ainsi, les remblais seront réalisés avec les matériaux du site.

Toutefois des matériaux granulaires d'apport extérieur seront nécessaires pour la réalisation des assises drainantes et substitutions, pour un volume estimé à environ 9 000 m³.

Le volume total des besoins en matériaux représente donc 50 000 m³ dont 82% seront issus du site.

Les matériaux excédentaires (57 000 m³) seront évacués (ISDI, ou remblaiement de carrière aux alentours). Des pistes de valorisations des matériaux sont en cours d'étude (caractérisation et mise à disposition des matériaux excédentaires sur TERRASS, traitement matériau pour optimiser les réutilisations).



Contact

15 avenue du Centre
CS 20538 - Guyancourt
Saint Quentin-en-Yvelines
France

Direction de la communication
et des affaires publiques

+33 1 39 41 44 00
communication.egis@egis.fr

www.egis-group.com

