plan du projet de voie verte entre Présentevillers et Dung,
établi à partir du cadastre comportant des incohérences.
l'établisement d'un plan du bornage pour définir avec exactitude les limites parcellaires
est en cours par un géomètre expert.
la consomation de surface sur les différentes parcelle est donc suceptible d'évoluer.

échelle 1/250
impression au
format A0

▇	Enrobé noir BBSG 0/10 roul 35/50 classe 3 ép 6cm - Voiries
▇	Enrobé noir BBSG 0/10 roul 50/70 classe 2 ép 5cm - Piste cyclable
▨	Reprofilage chemin existant en GNT 0/20 sur 10cm
▨	GNT 0/31,5 compacté ép5 ou 6cm - Accotement
🟩	Terre végétale + engazonnement ép:20 cm - Accotement et talus
―	Bordure T2 Haute en béton préfabriqué finition granitée - Vue 14cm
―	Bordure T2 Basse en béton préfabriqué finition granitée - Vue 2cm
―	Caniveau CS1 en béton préfabriqué finition granitée
―	Bordure CR1 en béton préfabriqué finition gris
―	Limite emprise piste cyclable
- - -	Limite zone à déboiser
―	Barrière en rondins de bois autoclave classe IV 3 lisses
●	Potelet fixe en acier
A●	Potelet amovible en acier

surface à défricher 3088 m²
à défriche sur domaine public comunal de présentevillers 1872m²
à défricher sur parcelle A22 (zone N) 34 m²
à défricher sur parcelle A352 (domaine privé de Dung) 67 m²
à défricher sur parcelle A354 (domaine privé de Dung) 1053 m²
à défricher sur domaine public de la commune de Dung 95 m²