plan du projet de voie verte entre Présentevillers et Dung,
établi à partir du cadastre comportant des incohérences.
l'établisement d'un plan du bornage pour définir avec exactitude les limites parcellaires est en cours par un géomètre expert.
la consomation de surface sur les différentes parcelles est donc suceptible d'évoluer.

échelle 1/500
impression au format A0

pas de défrichement

commune de dung

commune de Présentevillers

390ml nécéssitant un défrichement

430 ml longeur de projet global

A352

A354

A22

A351

A353

AC454

AC15

B135

B628

ZB217

ZB216

ZB218

ZB219

ZB209

ZB220

ZB158

ZB210

ZB208

ZB153

ZB156

ZB221

PK 0.000

PK 0.450

Raccordement sur réseau existant

DEBOISEMENT

LIMITE DEBOISEMENT

commune de Dung

commune de présentevillers

échelle 1/250

- Enrobé noir BBSG 0/10 roul 35/50 classe 3 ép 6cm - Voiries
- Enrobé noir BBSG 0/10 roul 50/70 classe 2 ép 5cm - Piste cyclable
- Reprofilage chemin existant en GNT 0/20 sur 10cm
- GNT 0/31,5 compacté ép5 ou 6cm - Accotement
- Terre végétale + engazonnement ép:20 cm - Accotement et talus
- Bordure T2 Haute en béton préfabriqué finition granitée - Vue 14cm
- Bordure T2 Basse en béton préfabriqué finition granitée - Vue 2cm
- Caniveau CS1 en béton préfabriqué finition granitée
- Bordure CR1 en béton préfabriqué finition gris
- Limite emprise piste cyclable
- Limite zone à déboiser
- Barrière en rondins de bois autoclave classe IV 3 lisses
- Potelet fixe en acier
- A Potelet amovible en acier

surface à défricher 3088 m²
à défriche sur domaine public comunal de présentevillers 1872m²
à défricher sur parcelle A22 (zone N) 34 m²
à défricher sur parcelle A352 (domaine privé de Dung) 67 m²
à défricher sur parcelle A354 (domaine privé de Dung) 1053 m²
à défricher sur domaine public de la commune de Dung 95 m²