




Centrale Agrivoltaïque Sermentizon

Puissance totale : 4,8 MWc

-  Modules JAM54D40-470Wc
1.762 x 1.134m
-  Clôture
-  Portail de passage
-  Piste légère non bitumée
-  Piste lourde non bitumée
-  PDL Poste de Livraison
-  PTR Poste de Transformation
-  Citerne 120m3
-  Réseau de canalisation
-  Zone humide
-  Parcelle agricole (loi APER)
-  Haie à implanter
-  Zone témoin

Virya Energy

Société :
Virya Energy
31-33 rue Mogador, 75009
PARIS



Nom du projet : Sermentizon

Adresse projet : Les Planes N, 63120 Sermentizon

Plan de masse Dessin : Jérémie JOLY

Echelle : 1/3000 - A3 Contrôle : Marine Berthelon

Fichier source :

Indice	Date	Nature des modifications	Des.
0	21/02/2025	Calepinage	UC
1	25/08/2025	MàJ Calepinage	JJ
2	17/11/2025	MàJ Calepinage	JJ
3	13/02/2026	MàJ piste légère	JJ
4	24/06/2026	MàJ taux de couverture	UC
5	30/07/2026	Modification haie	JJ

Numéro	Trackers 2V-1x10 470Wc	Trackers 2V-1x20 470Wc	Trackers 2V-1x30 470Wc	Trackers 2V-1x40 470Wc	Modules	Surface parcelle agricole (loi APER) m²	Taux de couverture	Puissance kWp
1	3	1	4	10	1140	5669.2	40.2%	535.8
2	17	13	5	74	7080	35518.8	39.8%	3327.6
3	4	3	4	19	1960	9939.3	39.4%	921.2
Total	24	17	13	103	10180	51127.3		4.8 MW

Schéma de trackers 2V inclinés à +/-55° et bridés à +/-20°:

