

Compléments d'information Projet 018396/KK P – Gouttières

- **Caractéristiques du parc**
- **Insertion paysagère du projet**
- **Raccordement**



Dans le cadre du projet 018396/KK P relatif à une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance inférieure à 1 MWc, une demande d'informations complémentaires a été transmise par la DREAL dans le cadre de l'instruction de la demande d'examen au cas par cas.

Le présent document a pour objet d'apporter les précisions attendues concernant les caractéristiques techniques de la centrale solaire de Gouttières, l'insertion paysagère du projet depuis les lieux à enjeu après intégration et le raccordement au réseau national.

26 août 2026

Le tableau suivant représente les caractéristiques techniques et la production annuelle demandée :

PARAMÈTRE	VALEUR
Puissance crête installée	996,3 kWc
Nombre de modules	1 620 modules, (JKM-615N-66HL4M-BDV)
Surface totale de modules	0,44 ha
Nombre de structures support	28 tables (16 × 3V27 + 12 × 3V9)
Mode de fixation au sol	Pieux battus métalliques (privilégié, sous réserve d'étude géotechnique)
Inclinaison des tables	10°
Entraxe (pitch) entre rangées	10,1 m
Caractéristique de la clôture	Clôture avec poteaux en acier galvanisé plastifié et grillage maillé 200/55mm teinte vert foncé (nuancier RAL 6005), hauteur 2,00 m, linéaire [xxx] m
Voies de circulation (largeur / longueur)	4 m / 120 m; type: GNT (grave non traitée), revêtement perméable
Emprise et longueur de la clôture	1,5 ha – 802 mL
Production annuelle	≈ 1,07 GWh/an (1 074 898 kWh/an)
Surface de poste de transformation	19m ²



Contexte paysager:

Le site est encadré à l'Est par un massif boisé qui constitue un masque continu et un fond de scène, et à l'ouest par un habitat dispersé organisé le long de la rue de la Boule (D110).

Enjeux identifiés:

L'analyse des enjeux de covisibilité a été réalisée. Une visite sur site a permis d'identifier, depuis les lieux fréquentés, les points de vue sensibles, en particulier depuis les habitations situées à l'ouest.

Trois points à enjeu sont retenus, tous situés à l'ouest du site, depuis les habitations et la D110. Les perceptions depuis l'est, le nord et le sud sont nulles ou négligeables du fait du masque boisé et du relief.

Chacun a fait l'objet d'une prise de vue photographique, puis d'un photomontage confrontant l'état initial et l'état projeté. Ces photomontages permettent de visualiser la réalité des enjeux paysagers en considérant l'aménagement du projet proposé.

Vue du projet depuis l'accès



Vue du projet depuis la route D110 (Nord-Ouest)



Vue du projet depuis la route D110 et les habitations voisines



Cartographie des capacités du réseau de distribution

Le point de raccordement du projet au réseau sera réalisé au niveau du poste de livraison mixte, frontière entre le projet et le réseau Enedis. La connexion sera faite au niveau du tronçon HTA le plus proche permettant d'injecter la production associée. Ces réseaux sont associés au poste source de **LA BOUBLE**.

Actuellement, une distance entre le point de livraison et le tronçon HTA est environ de 2,2km via la route communale et départementale (voir ci-contre).

De façon alternative, la possibilité de raccorder le projet à la ligne se situant directement dans la Rue de La Bouble sera également étudiée par Enedis afin de minimiser les impacts associés au raccordement.

