Centrale Photovoltaïque Saint-Martin de Bréthencourt

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Type	Quantité	Puissance	
Modules	JKM-615N-66HL4M-BDV	4860	615	Wc
Strings	27 modules en série	180	-	
Onduleurs	String	9	250 kWac	
Structure PV	3V9 et 3V27	12 et 56	-	
Angle d'inclinaison	20°	-	-	
Pitch	10,1 m	-	-	

Puissance totale Installée: 2988,90 kWc

LEGENDE

	Structure PV 3V9
	Structure PV 3V27
	Voie lourde
	Voie légère
	Zone de dégagement
	Citerne 60m3
	Poste de tranformation
	Poste de livraison
	Clôture
	Portail
	Aire d'aspiration
	Haie existante

Plan de masse Saint-Martin de Bréthencourt

Variante	***Réalisé par***	***Date***	***Modifications***
B	FRAB	16-09-2026	MAJ