

Me DEGRAEVE Marie-Caroline
Hameau de la Londe
5 rue Nicolas d'aubray
27150 FARCEAUX

Référence : Forage d'irrigation 315*299

DEVIS N° 20260314 du 10/09/2026

Page N° 1

Désignation	Quantité	P.u. H.T.	Montant H.T
Devis estimatif pour la réalisation d'un forage d'irrigation 60 m3/h adresse: Hameau de la Londe NGF= +122m Nappe= +102m			
<u>1 - Forage de reconnaissance</u>			
FORAGE ROTARY dans la CRAIE diam 230 MM de 0 à -65 m	65,00	0,00	0,00
TESTAGE DE LA NAPPE DANS UN TUBAGE PROVISIOIRE	1,00	0,00	0,00
FORFAIT AU METRE POUR CES PRESTATIONS	65,00	110,00	7 150,00
DEPLACEMENTS - AMENEE ET REPLI du matériel de forage et approvisionnement du chantier	1,00	2 450,00	2 450,00
ACIDIFICATION GRAVITAIRE si nécessaire transport et mise en place		1 450,00	0,00
POMPAGE DE NETTOYAGE après acidification		850,00	0,00
Réalisation d'une DICT	1,00	200,00	200,00
Déclaration DREAL, Enregistrement au BRGM, Réalisation du rapport de forage	1,00	200,00	200,00
ATTENTION: si le forage est abandonné, le client s'engage à le reboucher le jour même dans les règles de l'art (selon nos prescriptions). Si nécessaire nous pouvons reboucher le forage moyennant 500 euro ht (pour un forage diam 230 mm).			
SOUS-TOTAL MONTANT HT			10 000,00
<u>2- Suite des opérations,</u> si le forage est productif, pour une transformation de l'ouvrage en forage définitif tubé en diam 315 mm pour une exploitation à 60 m3h			
Réalésage FORAGE ROTARY CRAIE 380MM de 0 à -65 m	65,00	0,00	0,00
TUBE PLEIN 299*315 5M T A COLLER PVC de 0 à -20m	20,00	0,00	0,00

Me DEGRAEVE Marie-Caroline
Hameau de la Londe
5 rue Nicolas d'aubray
27150 FARCEAUX

Référence : Forage d'irrigation 315*299

DEVIS N° 20260314 du 10/09/2026

Page N° 2

Désignation	Quantité	P.u. H.T.	Montant H.T
TUBE CREPINE 299*315 F=3MM 5M A COLLER PVC de -20m à -65m	45,00	0,00	0,00
CIMENTATION NORMALE 380MM de 0 à -20ml	20,00	0,00	0,00
Descente et remontée d'une pompe d'essai 60 m3/h	1,00	0,00	0,00
Nettoyage et développement du forage par pompage alterné	1,00	0,00	0,00
ESSAI DE DEBIT avec mesure du rabattement	1,00	0,00	0,00
FORFAIT AU METRE POUR CES PRESTATIONS	65,00	180,00	11 700,00
ACIDIFICATION GRAVITAIRE si nécessaire transport et mise en place	1,00	1 450,00	1 450,00
POMPAGE DE NETTOYAGE après acidification	1,00	850,00	850,00
DEPLACEMENTS - AMENEE ET REPLI du matériel de forage et approvisionnement du chantier	1,00	2 450,00	2 450,00
Déclaration DREAL, Enregistrement au BRGM, Réalisation du rapport de forage	1,00	200,00	200,00
Fourniture d'énergie par groupe électrogène.	1,00	750,00	750,00
Bouchon PVC renforcé diamètre 315mm	1,00	70,00	70,00
SOUS-TOTAL MONTANT HT			17 470,00
3 - Différentes options possibles (selon les prescriptions de l'administration et les résultats de pompage)			
ACIDIFICATION GRAVITAIRE si nécessaire transport et mise en place		1 450,00	0,00
POMPAGE DE NETTOYAGE après acidification		850,00	0,00
Pompage par paliers de stabilisation à débits constants	4,00	180,00	720,00
Pompage longue durée. (Estimation)	24,00	85,00	2 040,00
SOUS-TOTAL MONTANT HT			2 760,00

Me DEGRAEVE Marie-Caroline
Hameau de la Londe
5 rue Nicolas d'aubray
27150 FARCEAUX

Référence : Forage d'irrigation 315*299

DEVIS N° 20260314 du 10/09/2026

Page N° 3

Désignation	Quantité	P.u. H.T.	Montant H.T
SOUS RESERVE D'UNE VISITE SUR LE SITE AVANT TRAVAUX Alimentation du chantier en eau par vos soins Acidification gravitaire complémentaire si nécessaire , transport et mise en place 1450 euros la tonne + pompage de nettoyage 750. REMISE EN ETAT DU SITE SI NECESSAIRE A LA CHARGE DU CLIENT REJET DES BOUES DE FORAGE ET DES EAUX DE POMPAGE SUR PLACE Le forage sera peut etre plus profond que prévu dans ce devis selon le résultat du testage et des terrains traversés , et sera facturé proportionnellement . En raison du peu de références sur la géologie et l'aquifère locale, les cotes de profondeur sont approximatives et peuvent varier en plus ou moins à l'exécution selon la géologie réellement rencontrée, de même le débit et la qualité de l'eau sont fonction de la perméabilité locale de la formation aquifère.La facturation sera proportionnelle à la profondeur réellement réalisée.		0,00	0,00

Tva	Libellé	Taux	Base H.T.	Montant
K9	TVA COLLECTEE 20%	20,00	30 230,00	6 046,00

Total H.T. 30 230,00

Net H.T. 30 230,00

T.V.A. 6 046,00

Total T.T.C. 36 276,00

Nos prix sont garantis 60 jours.

Acompte à la commande à l'ordre de : SAS MACRON

BON POUR ACCORD.

SIGNATURE ET CACHET

Net à payer 36 276,00 €

DEVIS N° 20260314 du 10/09/2026
Montant **36 276,00**
Code client DEGRAE1