


PLAN PROGRAMMATIQUE / DÉCOMPOSITION EN 6 AMBIANCES



PLAN DÉTAILLÉ / INTERVENTIONS







L'ENTRÉE OUEST
- Valorisation de l'amorce de la grande allée par une esplanade ombragée ;
- Ouverture de la Vallière avec maintien d'une passerelle traversante (non estimé) ;
- Installation de garde-corps de part et d'autre ;
- Végétalisation des berges.

LA VALLIÈRE
- Gestion de la végétation en bord de rivière pour améliorer les vues vers l'eau ;
- Végétalisation des berges selon possibilités.

LE CHEMIN
- Redessiner la grande allée : un gabarit régulier à 4m50, puis une réduction à l'Est du parc ;
- Une grande allée affirmée pour un partage des usages entre vélos et piétons ;
- Marquer l'allée par une bordure pierre de part et d'autre.

LE GRADIN
- Se rapprocher de l'eau par la création d'un gradin au bord de la Vallière.


LA GUINGUETTE
- Suppression des anciens sanitaires à côté du chalet de l'ancien tennis, au profit d'une terrasse ombragée dans l'esprit guinguette : grandes tablées, guirlandes, transats mobiles ;
- Proposer du mobilier déplaçable géré par le gestionnaire de la guinguette, à installer sur la grande pelouse.

PLAN DÉTAILLÉ / INTERVENTIONS

LE PARVIS
- Agrandissement du parvis et valorisation de l'axe de la grande allée par la plantation de deux arbres ;
- Alternance de pavés pierre sciés joints sable et joints gazon pour une prolongation de la grande allée tout en rompant avec l'aspect minéral.

LE MONUMENT
- Réunification des morceaux d'espaces verts en un seul grand pour une meilleure lisibilité de la façade du parc ;
- Suppression des éléments végétal autour du monument afin d'alléger cet espace ;
- Accès au monument par des dalles pierre , pour une cheminement discret ;
- Renforcement de la lisère en fond afin d'atténuer la présence du bâtiment.

L'ENTRÉE OUEST DES THERMES
- Suppression des places de stationnement, à l'exception des places PMR et dépose minute ;
- Revêtement perméable pour les stationnements ;
- Création d'un seuil pavé afin de marquer l'entrée ;
- Végétalisation de part et d'autre de l'allée pour une mise en valeur des thermes et une immersion dans le parc dès l'entrée.



LES CHEMINS
- Tracé des allées marquées par des bordures afin de fixer le dessin du parc tout en facilitant l'entretien (volige métal) ;
- Retrouver une courbe historique qui rend le dessin du parc plus cohérent, tout en apportant un chemin plus intuitif ;
- Suppression des chemins en doublon.


LES THERMES
- Affirmer l'entrée historique par un parvis pavé ;
- Végétalisation travaillée aux abords des thermes pour une mise en valeur du bâtiment ;
- Rénovation de la rampe PMR en pavés pierre sciés.

PLAN DÉTAILLÉ / INTERVENTIONS

LA ZONE DE JEUX
- Recomposition des espaces pour retrouver la forme historique, modification des entrées ;
- Proposer des jeux pour petits et pour grands enfants ;
- Envisager l'installation de balançoires et de jeux d'eau pour l'aspect intergénérationnel de ce types d'éléments ;
- Installer des tables de pique-nique à proximité pour les familles.

LA PLACE DU CAFÉ
- La reconfiguration de la zone de pétanque permet de gagner de l'espace pour l'installation du café mobile.

ENTRÉE EST DES THERMES
- Réduire le carrefour de cheminement en recréant un espace végétal ;
- Ouvrir la vue sur l'étang sud ;
- Implanter une haie afin de masquer les stationnements depuis le parc.



LES CHEMINS
- Retrouver un dessin historique des cheminements pour harmoniser les tracés du parc ;
- Supprimer les chemins en doublons et simplifier les espaces.

SANITAIRES
- Implanter de nouveaux sanitaires écologiques ;
- Fondre la structure dans le parc grâce à la plantation de haies.

LE TERRAIN DE PÉTANQUE
- Uniformisation et augmentation du mobilier à proximité ;
- Dessin de l'espace retravaillé pour retrouver une cohérence de l'espace.

L'ÉTANG
- Créer un cheminement léger en direction d'un coin repos ;
- Implanter une haie masquant le parking en arrière-plan.

PLAN DÉTAILLÉ / INTERVENTIONS

LE LAC
- Reprise du tracé du chemin frontal vers le lac et création d'un large ponton sur l'eau ;
- Finalisation du « tour du lac » ;
- Création d'une «plage», le solarium du lac : espace avec des chaises longues fixes.

LA LISIÈRE
- Développer la partie boisée existante en ajoutant des plantations basses afin de créer une véritable ambiance de sous-bois ;
- Matérialiser des chemins aujourd'hui informels, en petit cheminement officiels en copeaux de bois.



LE KIOSQUE
- Création d'un kiosque XXI^{ème} siècle à l'emplacement du kiosque historique.

PLAN DÉTAILLÉ / INTERVENTIONS

LA PRAIRIE FESTIVE
- Grande pelouse aux usages multiples à la place des tennis : action forte de désimperméabilisation et de réappropriation de l'espace pour tous ! (Cinéma de plein air, concerts, jeux libres, molky ...
- Installation de mobilier éphémère par le gestionnaire de la guinguette ;
- Plantations d'un arbre remarquable en réponse aux deux existants.

LE TERRAIN DE VOLLEY
- Installation discrète d'un terrain de volley sur gazon.

L'ENTRÉE SECONDAIRE
- Remanier l'entrée depuis les terrains de pétanque.




LE CERCLE DES PLATANES
- Retrouver un tracé précis et un rond parfait pour cet espace existant ;
- Proposer l'organisation de petits concerts ou pièce de théâtre dans cette scène formée par les arbres ;
- Repositionner les bancs dans la géométrie du lieu afin d'amplifier la forme géométrique.

LA LISIÈRE
- Renforcer la végétation au sud du parc afin de masquer les bâtiments aux abords.

PLAN DÉTAILLÉ / INTERVENTIONS

LA PRAIRIE
- Création d'un nouveau chemin Nord-Sud permettant un accès rapide à l'espace du skate-park ;
- Création de nouveaux chemins tondus dans la pelouse ;
- Installation de platelages bois permettant des usages sportifs (yoga, taï-shi, ...), des installation artistiques ou bien simplement de détente et d'assise.

L'ALLÉE DU SPORT
- Installation d'agrès sportifs en marge de la pelouse sur des espaces en mélange terre-pierre engazonné



LE VERGER CONSERVATOIRE
- Plantations d'arbres fruitiers régionaux pour la création d'un verger conservatoire.

L'ENTRÉE EST
- Suppression de la glissière de sécurité ;
- Plantations qualitatives afin d'accompagner l'entrée. Faisabilité à confirmer sur la copropriété.