



VILLE DE CANNES
1 Place Bernard Cornut-Gentille
CS 30140
06414 Cedex Cannes



SYNDICAT MIXTE DU S.CO.T.'OUEST
57 Avenue Pierre Sémard,
06130 Grasse

MAÎTRE
D'OUVRAGE

PARTENAIRE

Extension du cimetière Abadie II Commune de Cannes (06400)

Annexe VII : Séquence « éviter, réduire, compenser »



TPF Ingénierie
Dpt Procédures Règlementaires et Foncières

INGENIERIE

Le tableau ci-après développe les niveaux d'impact du projet par thématique, à la réalisation et à l'exploitation du projet et les mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement prévues, et conclut sur les impacts résiduels.

Thématique	Phase d'apparition de l'impact	Niveau de l'impact	Mesure d'évitement, réduction ou d'accompagnement	Niveau d'impact résiduel
Milieu physique				
Qualité de l'air	Chantier	Faible	Les émissions liées à l'extension du cimetière en phase exploitation seront minimales en comparaison aux autres sources d'émissions comme la circulation automobile. En phase chantier, des mesures seront tout de même prises : - arrosage du chantier afin de limiter l'envol des poussières, - mise en place de bâches sur des résidus à l'air libre pouvant émettre des poussières, - confinement des stockages de produits pulvérulents. - mesures techniques (choix des véhicules) et comportementales (coupure moteur et pas ralenti) pour les gaz d'échappement.	Négligeable
Eaux souterraines et superficielles	Chantier	Modéré	Tout rejet dans le milieu naturel est interdit. Evacuation rapide des matières végétales pendant toute la durée du chantier. Stabilisation des zones défrichées après abattage des arbres. Bonne organisation du chantier afin de limiter les risques de déversement de substances polluantes pendant toute la durée des travaux. Imperméabilisation des aires d'installation pendant toute la durée du chantier. Absence de lavage sur le chantier à respecter pendant toute la durée du chantier. Stockage des produits potentiellement polluants dans des bacs étanches pendant toute la durée du chantier. Présence d'un stock de matériel absorbant sur le chantier pendant toute la durée des travaux. Système de drainage des venues d'eaux latérales (en cas de présence de nappe temporaire). Transit des eaux par un bac de décantation et rejet des eaux dans un réseau ou un cours	Négligeable

			d'eau éloigné de la zone de rabattement de nappe (en cas de présence de nappe temporaire).	
Eaux souterraines et superficielles	Exploitation	Modérée	Mise en place de drainage au droit des zones de terrassement si nécessaire. Mise en place de caveaux étanches ou hors sol. Système de gestion des eaux pluviales.	Négligeable
Patrimoine naturel (cf. VNEI en annexe VI)				
Habitat naturel	Chantier	Faible	/	Faible
	Exploitation	Faible	/	Faible
Flore	Chantier	Faible	E1 - Evitement et protection des stations de Coronille de Valence R1 - Adaptation de la période de travaux A2 - Gestion des EVEC A3 - Audits de chantier	Faible Impact résiduel faible sur la Mauve ponctuée et négligeable sur les autres espèces.
	Exploitation	Faible	R2 - Gestion différenciée des espaces verts A2 - Gestion des EVEC S1 – Suivi écologique – recolonisation de la mauve ponctuée, maintien de la Coronille et non-prolifération des EVEC	Négligeable
Insectes	Chantier	Faible	E2 - Evitement et protection de l'habitat du Grand Capricorne R1 - Adaptation de la période de travaux A3 - Audits de chantier	Négligeable
	Exploitation	Faible	R2 - Gestion différenciée des espaces verts	Négligeable
Oiseaux	Chantier	Faible	E2 - Evitement et protection de l'habitat du Grand Capricorne R1 - Adaptation de la période de travaux A3 - Audits de chantier	Négligeable
	Exploitation	Négligeable	/	Négligeable
Chiroptères	Chantier	Modéré	E2 - Evitement et protection de l'habitat du Grand Capricorne E3 - Evitement du gîte avéré du Petit Rhinolophe R1 - Adaptation de la période de travaux A3 - Audits de chantier	Négligeable

	Exploitation	Modéré	R2 - Gestion différenciée des espaces verts R5 - Déclenchement des éclairages avec détecteur de mouvement/présence R6 - Rétablir le réseau de corridors A1 - Amélioration du bunker en faveur des chiroptères S3 - suivi du cortège chiroptérologique en présence, avec contrôle du bâti et du bunker	Négligeable
Mammifères terrestres	Chantier	Faible	R1 - Adaptation de la période de travaux R3 - Défavorabilisation de l'emprise projet A3 - Audits de chantier	Négligeable
	Exploitation	Faible	R2 - Gestion différenciée des espaces verts R4 - Création de passages à faune dans le mur d'enceinte R5 - Déclenchement des éclairages avec détecteur de mouvement/présence S3 - suivi du maintien du Hérisson d'Europe	Négligeable
Fonctionnalités écologiques	Chantier	Faible	E1 - Evitement et protection des stations de Coronille de Valence E2 - Evitement et protection de l'habitat du Grand Capricorne E3 - Evitement du gîte avéré du Petit Rhinolophe R1 - Adaptation de la période de travaux R3 - Défavorabilisation de l'emprise projet A3 - Audits de chantier	Négligeable
	Exploitation	Faible	R2 - Gestion différenciée des espaces verts R4 - Création de passages à faune dans le mur d'enceinte R5 - Déclenchement des éclairages avec détecteur de mouvement/présence R6 - Rétablir le réseau de corridors A1 - Amélioration du bunker en faveur des chiroptères	Négligeable
Milieu humain				
Risques naturels	Chantier	Modéré	Présence d'extincteurs à proximité de travaux pyrogènes sur toute la durée du chantier. Arrêt du chantier en période de forte	Faible

			exposition aux incendies. Suivi quotidien des informations journalières du risque incendie des services de l'état des Alpes Maritimes et des arrêtés préfectoraux. Vigilance mégot et mise en place de zones fumeurs sur toute la durée du chantier. Respect des Obligations Légales de Débroussaillage sur toute la durée du chantier.	
	Exploitation	Modéré	Respect des Obligations Légales de Débroussaillage sur l'ensemble du site car le site est classé B1a (zone de danger modérée) au PPRIF.	Négligeable
Population	Chantier	Négligeable	Information des riverains sur le déroulement des travaux en amont de la phase chantier. Mise en place d'affichage, panneaux d'information. Clôture des sites de chantier.	Nul
Déchets de chantier	Chantier	Faible	Plan de gestion des déchets de chantier (tri, stockage individualisé, évacuation vers des filières d'élimination adéquates. Sensibilisation des différents intervenants) à respecter pendant la durée du chantier. Gestion raisonnée des déchets de chantier pendant la durée des travaux. Réutilisation des terres de déblais au maximum sur site. Compostage/broyage des déchets verts. Coordination environnement pour le suivi des déchets. Choix des zones de stockage des déblais afin de ne pas influencer le bon déroulement des travaux.	Nul
Transport	Chantier	Modéré	Mise en place d'un calendrier de chantier pour limiter les perturbations. Mise en place d'un schéma de circulation adapté aux travaux et à leur phasage et d'une signalisation de chantier adaptée et réduction de la vitesse aux abords.	Négligeable
Vibrations, odeurs et émissions lumineuses	Chantier	Faible	Interdiction des chantiers nocturnes afin de limiter l'impact sur la faune et les riverains.	Nul
Ambiance sonore	Chantier	Faible	Travaux uniquement de jour. Définition des plans de circulation, optimisation des déplacements, et limitation	Nul

			de la vitesse de circulation aux abords du chantier. Limitation de l'usage des avertisseurs sonores. Information des riverains sur les nuisances sonores.	
Paysage et Patrimoine				
Patrimoine et paysage	Chantier	Faible	Vigilance sur les lieux de stockage des matériaux. Bonne organisation des installations de chantier. Bonne gestion des déchets de chantier. Nettoyage des accès au chantier.	Nul
	Exploitation	Modéré	Evitement des zones les plus riches et la préservation de nombreuses zones naturelles. Création d'une continuité entre l'annexe Abadie II et l'extension. Préservation maximale du patrimoine paysager existant en conservant au maximum les alignements d'arbres et les arbres remarquables. Maintien du masque végétal entre le cimetière et les habitats alentours.	Faible

Légende :

Impact positif fort	
Impact positif modéré	
Impact positif faible	
Impact nul/négligeable	
Impact négatif faible	
Impact négatif modéré	
Impact négatif fort	